

### 3) 특별계획구역5 세부개발계획 결정도(신설)



◆ 서울특별시고시 제2025-495호

**목동7단지 아파트 재건축 정비사업 정비계획 수립 및 정비구역 지정,  
서울목동지구 택지개발사업 지구단위계획 결정(변경) 및 특별계획구역7  
세부개발계획 수립·지형도면 고시**

서울특별시고시 제2023-401호(2024.08.16.)로 지구단위계획 결정(변경) 고시된 서울목동지구 택지개발사업 지구단위계획구역 내 특별계획구역7(목동7단지 아파트)의 재건축사업 시행을 위하여 「도시 및 주거환경정비법」 제16조에 따라 2025년 제5차 서울특별시 도시계획위원회(수권분과) 심의(2025.06.18.)를 거쳐 정비계획 수립 및 정비구역 지정하고, 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제30조에 따라 서울목동지구 택지개발사업 지구단위계획 결정(변경) 및 특별계획구역7 세부개발계획 수립, 「토지이용규제 기본법」 제8조에 따라 지형도면을 고시합니다.

2025년 9월 4일  
서울특별시 장

I. 서울목동지구 택지개발사업 지구단위계획구역 결정(변경)

1. 지구단위계획구역에 관한 결정(변경)조서

| 구분 | 도면표시<br>번호 | 구역명                          | 위치                | 면적(㎡)       |           |             | 비고                                            |
|----|------------|------------------------------|-------------------|-------------|-----------|-------------|-----------------------------------------------|
|    |            |                              |                   | 기정          | 변경        | 변경 후        |                                               |
| 변경 | ①          | 서울목동지구<br>택지개발사업<br>지구단위계획구역 | 양천구 목동,<br>신정동 일원 | 4,378,324.0 | 증)1,446.5 | 4,379,770.5 | 최초결정일<br>(1994.2.15.)<br>서울특별시고시<br>제1994-34호 |

■ 지구단위계획구역 변경 사유서

| 구분 | 도면표시<br>번호 | 구역명                          | 면적(㎡)       |           |             | 변경사유                                                                                                                                          |
|----|------------|------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |            |                              | 기정          | 변경        | 변경 후        |                                                                                                                                               |
| 변경 | ①          | 서울목동지구<br>택지개발사업<br>지구단위계획구역 | 4,378,324.0 | 증)1,446.5 | 4,379,770.5 | <ul style="list-style-type: none"> <li>특별계획구역7 계획지침에 따라 세부개발계획 수립 시 토지이용의 효율 및 통합적관리를 위해 목동역에 인접한 도시계획시설 부지 (목동926-5번지 일대) 구역 내 편입</li> </ul> |

2. 토지이용 및 시설에 관한 결정(변경)

가. 용도지역 결정(변경)조서

| 구분       |                 | 면적(㎡)       |             |             | 구성비<br>(%) | 비고 |
|----------|-----------------|-------------|-------------|-------------|------------|----|
|          |                 | 기정          | 변경          | 변경 후        |            |    |
| 합 계      |                 | 4,378,324.0 | 증) 1,446.5  | 4,379,770.5 | 100.0      |    |
| 주거지<br>역 | 소계              | 3,178,748.9 | 증) 1,446.5  | 3,178,748.9 | 72.6       |    |
|          | 제1종일반주거지역       | 274,482.6   | 감) 7,020.8  | 267,461.8   | 6.1        |    |
|          | 제2종일반주거지역(7층이하) | 234,953.8   | -           | 234,953.8   | 5.4        |    |
|          | 제2종일반주거지역       | 606,609.2   | -           | 606,609.2   | 13.8       |    |
|          | 제3종일반주거지역       | 2,062,703.3 | 감) 10,203.2 | 2,052,500.1 | 46.9       |    |
|          | 준주거지역           | -           | 증) 18,670.5 | 18,670.5    | 0.4        |    |
| 상업지<br>역 | 소계              | 568,384.8   | -           | 568,384.8   | 13.0       |    |
|          | 일반상업지역          | 568,384.8   | -           | 568,384.8   | 13.0       |    |
| 공업지<br>역 | 소계              | 73,561.2    | -           | 73,561.2    | 1.7        |    |
|          | 준공업지역           | 73,561.2    | -           | 73,561.2    | 1.7        |    |
| 녹지지<br>역 | 소계              | 557,629.1   | -           | 557,629.1   | 12.7       |    |
|          | 자연녹지지역          | 557,629.1   | -           | 557,629.1   | 12.7       |    |

■ 용도지역별 변경 사유서

| 위치              | 용도지역          |               | 면적(㎡)   | 결정(변경)사유서                       |
|-----------------|---------------|---------------|---------|---------------------------------|
|                 | 기정            | 변경            |         |                                 |
| 양천구 목동<br>912   | 제3종<br>일반주거지역 | 제1종<br>일반주거지역 | 3,467.3 | 목동5단지 내 공원, 녹지 계획에 따른 용도지역 변경   |
| 양천구 목동<br>912-1 | 제1종<br>일반주거지역 | 제3종<br>일반주거지역 | 3,963.8 | 목동5단지 내 기존 어린이공원 폐지에 따른 용도지역 변경 |

| 위치               | 용도지역          |               | 면적(㎡)    | 결정(변경)사유서                       |
|------------------|---------------|---------------|----------|---------------------------------|
|                  | 기정            | 변경            |          |                                 |
| 양천구 목동<br>913-1  | 제1종<br>일반주거지역 | 제3종<br>일반주거지역 | 3,815.8  | 목동5단지 내 기존 어린이공원 폐지에 따른 용도지역 변경 |
| 양천구 목동<br>913-2  | 제1종<br>일반주거지역 | 제3종<br>일반주거지역 | 2,758.8  | 목동5단지 내 녹지 계획에 따른 용도지역 변경       |
| 양천구 목동<br>925-8  | 제1종<br>일반주거지역 | 제3종<br>일반주거지역 | 8,854.0  | 목동7단지 내 획지 계획으로 인한 용도지역 변경      |
| 양천구 목동<br>925-1  | 제1종<br>일반주거지역 | 제3종<br>일반주거지역 | 2,375.1  | 목동7단지 내 획지 계획으로 인한 용도지역 변경      |
| 양천구 목동<br>926-4  | 제1종<br>일반주거지역 | 제3종<br>일반주거지역 | 1,252.2  | 목동7단지 내 획지 계획으로 인한 용도지역 변경      |
| 양천구 목동<br>927-10 | 제1종<br>일반주거지역 | 제3종<br>일반주거지역 | 787.4    | 목동7단지 내 획지 계획으로 인한 용도지역 변경      |
| 양천구 목동<br>927-2  | 제1종<br>일반주거지역 | 제3종<br>일반주거지역 | 862.5    | 목동7단지 내 획지 계획으로 인한 용도지역 변경      |
| 양천구 목동<br>926-4  | 제3종<br>일반주거지역 | 제1종<br>일반주거지역 | 8,334.1  | 목동7단지 내 공원, 녹지 계획으로 인한 용도지역 변경  |
| 양천구 목동<br>927-1  | 제3종<br>일반주거지역 | 제1종<br>일반주거지역 | 1,894.2  | 목동7단지 내 공원, 녹지 계획으로 인한 용도지역 변경  |
| 양천구 목동<br>925 서측 | 제3종<br>일반주거지역 | 제1종<br>일반주거지역 | 3,953.2  | 목동7단지 내 공원, 녹지 계획으로 인한 용도지역 변경  |
| 양천구 목동<br>926    | 제3종<br>일반주거지역 | 준주거지역         | 18,670.5 | 목동7단지 내 획지 계획으로 인한 용도지역 변경      |

나. 용도지구 결정조서 : 변경없음

- 이 하 여 백 -

다. 도시계획시설에 관한 결정(변경)조서

1) 교통시설

① 도로 : 변경

■ 도로 총괄표(기정)

| 류별 | 합계          |           |           | 1류          |           |           | 2류          |           |           | 3류          |           |           |
|----|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|
|    | 노선수<br>(개소) | 연장<br>(m) | 면적<br>(㎡) | 노선수<br>(개소) | 연장<br>(m) | 면적<br>(㎡) | 노선수<br>(개소) | 연장<br>(m) | 면적<br>(㎡) | 노선수<br>(개소) | 연장<br>(m) | 면적<br>(㎡) |
| 합계 | 107         | 57,396    | 1,006,154 | 20          | 7,216     | 194,403   | 40          | 25,015    | 285,357   | 47          | 25,165    | 526,394   |
| 광로 | 1           | 1,750     | 84,637    | 1           | 1,750     | 84,637    | -           | -         | -         | -           | -         | -         |
| 대로 | 37          | 40,293    | 644,655   | 1           | 1,823     | 61,137    | 5           | 14,332    | 66,546    | 31          | 24,138    | 516,972   |
| 중로 | 24          | 9,566     | 213,619   | 2           | 1,208     | 15,490    | 19          | 8,036     | 194,022   | 3           | 322       | 4,107     |
| 소로 | 45          | 5,787     | 63,243    | 16          | 2,435     | 33,139    | 16          | 2,647     | 24,789    | 13          | 705       | 5,315     |

※ 상기사항은 지구단위계획구역내의 해당사항임

■ 도로 총괄표(변경)

| 구분 | 합계          |           |           | 1류          |           |           | 2류          |           |           | 3류          |           |           |
|----|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|
|    | 노선수<br>(개소) | 연장<br>(m) | 면적<br>(㎡) | 노선수<br>(개소) | 연장<br>(m) | 면적<br>(㎡) | 노선수<br>(개소) | 연장<br>(m) | 면적<br>(㎡) | 노선수<br>(개소) | 연장<br>(m) | 면적<br>(㎡) |
| 합계 | 109         | 58,218    | 1,023,417 | 21          | 7,679     | 204,593   | 40          | 25,264    | 288,229   | 48          | 25,275    | 530,595   |
| 광로 | 1           | 1,750     | 84,637    | 1           | 1,750     | 84,637    | -           | -         | -         | -           | -         | -         |
| 대로 | 37          | 40,293    | 648,286   | 1           | 1,823     | 61,137    | 5           | 14,332    | 66,546    | 31          | 24,138    | 520,603   |
| 중로 | 25          | 10,278    | 226,681   | 3           | 1,671     | 25,680    | 19          | 8,285     | 196,894   | 3           | 322       | 4,107     |
| 소로 | 46          | 5,897     | 63,813    | 16          | 2,435     | 33,139    | 16          | 2,647     | 24,789    | 14          | 815       | 5,885     |

※ 상기사항은 지구단위계획구역내의 해당사항임

■ 도로 결정(변경)조서

| 구분 | 규모 |    |     |                | 기능   | 연장<br>(m)      | 기점        | 종점              | 사용<br>형태    | 주요<br>경과지 | 최초<br>결정일                        | 비고                                 |
|----|----|----|-----|----------------|------|----------------|-----------|-----------------|-------------|-----------|----------------------------------|------------------------------------|
|    | 등급 | 류별 | 번호  | 폭원<br>(m)      |      |                |           |                 |             |           |                                  |                                    |
| 기정 | 광로 | 1  | 12  | 50             | 주간선  | 1,750          | 안양천교      | 목1동 407-20      | 일반도로        | -         | 서고시 422호<br>(94.12.27)           | 상수공급설비와<br>중복결정                    |
| 기정 | 대로 | 1  | 78  | 10.8~<br>147.5 | 주간선  | 7,530          | 신월동 835   | 여의도동<br>2-11    | 자동차<br>전용도로 | -         | 서고시<br>2013-318<br>(2013.10.04.) | 입체적 결정<br>(도로, 교통 광장,<br>공원 일부 중복) |
| 기정 | 대로 | 2  | 36  | 30             | 주간선  | 3,663          | 진명여고 사거리  | 서울시계            | 일반도로        | -         | 건고시 198<br>(71.04.07)            | 신월로                                |
| 기정 | 대로 | 2  | 37  | 30             | 주간선  | 1,600          | 도림동       | 신길동             | 일반도로        | -         | 서고시 422호<br>(94.12.27)           | 소로3-A와<br>중복결정                     |
| 기정 | 대로 | 2  | 38  | 30~31          | 주간선  | 7,250          | 외발산동      | 고척동             | 일반도로        | -         | "                                | 철도와<br>중복결정                        |
| 기정 | 대로 | 2  | 73  | 30~36          | 주간선  | 272            | 신정동 576-3 | 대 3-147         | 일반도로        | -         | "                                | -                                  |
| 기정 | 대로 | 2  | 79  | 42             | 주간선  | 1,550          | 오목교       | 목동오거리           | 일반도로        | -         | "                                | 소로3-C와<br>중복결정                     |
| 기정 | 대로 | 3  | 86  | 25~<br>33.5    | 보조간선 | 6,950          | 양화동       | 광명시계            | 일반도로        | -         | "                                | 제방과 중복결정                           |
| 기정 | 대로 | 3  | 146 | 28             | 보조간선 | 2,170          | 경인고속국도    | 강서구 목동<br>136-2 | 일반도로        | -         | "                                | 중앙로<br>(강서로)                       |
| 기정 | 대로 | 3  | 147 | 25             | 보조간선 | 1,527          | 대 2-79    | 신정동 80-1        | 일반도로        | -         | "                                | 하수도와<br>중복결정                       |
| 변경 | 대로 | 3  | 147 | 25<br>~28      | 보조간선 | 1,527          | 대 2-79    | 신정동 80-1        | 일반도로        | -         | "                                | 하수도와<br>중복결정                       |
| 기정 | 대로 | 3  | 148 | 25~28          | 보조간선 | 2,080<br>(534) | 신정동 576-3 | 신정동 406-1       | 일반도로        | -         | "                                | -                                  |
| 기정 | 대로 | 3  | 149 | 25~28          | 보조간선 | 1,415          | 대 2-73    | 신정동 85-3        | 일반도로        | -         | "                                | -                                  |
| 기정 | 대로 | 3  | 150 | 25             | 집산도로 | 383            | 대 3-169   | 대 3-148         | 일반도로        | -         | "                                | -                                  |
| 기정 | 대로 | 3  | 151 | 28             | 보조간선 | 2,000          | 대 3-169   | 대 3-86          | 일반도로        | -         | "                                | -                                  |
| 기정 | 대로 | 3  | 152 | 25~30          | 보조간선 | 2,000          | 대 3-169   | 대 3-86          | 일반도로        | -         | "                                | -                                  |
| 변경 | 대로 | 3  | 152 | 25~30          | 보조간선 | 2,000          | 대 3-169   | 대 3-86          | 일반도로        | -         | "                                | -                                  |

| 구분 | 규모 |    |     |           | 기능        | 연장<br>(m) | 기점              | 종점                   | 사용<br>형태 | 주요<br>경과지 | 최초<br>결정일              | 비고 |
|----|----|----|-----|-----------|-----------|-----------|-----------------|----------------------|----------|-----------|------------------------|----|
|    | 등급 | 류별 | 번호  | 폭원<br>(m) |           |           |                 |                      |          |           |                        |    |
| 기정 | 대로 | 3  | 153 | 25        | 집산도로      | 150       | 대 3-151         | 대 3-152              | 일반도로     | -         | 서고시 422호<br>(94.12.27) | -  |
| 기정 | 대로 | 3  | 154 | 25        | 보조간선      | 230       | 신정동 36-1        | 고척동 186-3            | 일반도로     | -         | "                      | -  |
| 기정 | 대로 | 3  | 155 | 25        | 집산도로      | 150       | 대 3-151         | 대 3-152              | 일반도로     | -         | "                      | -  |
| 기정 | 대로 | 3  | 156 | 25        | 집산도로      | 150       | 대 3-151         | 대 3-152              | 일반도로     | -         | "                      | -  |
| 기정 | 대로 | 3  | 157 | 25        | 집산도로      | 150       | 대 3-151         | 대 3-152              | 일반도로     | -         | "                      | -  |
| 기정 | 대로 | 3  | 158 | 25        | 집산도로      | 150       | 대 3-151         | 대 3-152              | 일반도로     | -         | "                      | -  |
| 기정 | 대로 | 3  | 159 | 25        | 집산도로      | 150       | 대 3-151         | 대 3-152              | 일반도로     | -         | "                      | -  |
| 기정 | 대로 | 3  | 160 | 25        | 집산도로      | 150       | 대 3-151         | 대 3-152              | 일반도로     | -         | "                      | -  |
| 기정 | 대로 | 3  | 161 | 25        | 집산도로      | 150       | 대 3-148         | 대 3-150              | 일반도로     | -         | "                      | -  |
| 기정 | 대로 | 3  | 163 | 25        | 집산도로      | 150       | 대 3-147         | 신정동 868              | 일반도로     | -         | "                      | -  |
| 기정 | 대로 | 3  | 164 | 25        | 집산도로      | 150       | 대 3-147         | 대 3-149              | 일반도로     | -         | "                      | -  |
| 기정 | 대로 | 3  | 165 | 25        | 집산도로      | 150       | 대 3-147         | 대 3-149              | 일반도로     | -         | "                      | -  |
| 기정 | 대로 | 3  | 166 | 25        | 집산도로      | 150       | 대 3-147         | 대 3-149              | 일반도로     | -         | "                      | -  |
| 기정 | 대로 | 3  | 167 | 25        | 집산도로      | 150       | 대 3-147         | 대 3-149              | 일반도로     | -         | "                      | -  |
| 기정 | 대로 | 3  | 168 | 25        | 집산도로      | 150       | 대 3-147         | 대 3-149              | 일반도로     | -         | "                      | -  |
| 기정 | 대로 | 3  | 169 | 25        | 주간선<br>도로 | 529       | 대 3-86<br>(구역계) | 대 3-173<br>(대 3-173) | 일반도로     | -         | "                      | -  |
| 기정 | 대로 | 3  | 170 | 25        | 보조간선      | 30        | 대 3-149         | 목동중교                 | 일반도로     | -         | "                      | -  |
| 기정 | 대로 | 3  | 171 | 25        | 보조간선      | 880       | 구로구 고척동<br>41-1 | 강서구 신정동<br>171-2     | 일반도로     | -         | "                      | -  |

| 구분 | 규모             |    |     |           | 기능   | 연장<br>(m) | 기점      | 종점                | 사용<br>형태 | 주요<br>경과지 | 최초<br>결정일                | 비고                             |
|----|----------------|----|-----|-----------|------|-----------|---------|-------------------|----------|-----------|--------------------------|--------------------------------|
|    | 등급             | 류별 | 번호  | 폭원<br>(m) |      |           |         |                   |          |           |                          |                                |
| 기정 | 대로             | 3  | 172 | 25        | 보조간선 | 323       | 대 3-148 | 대 3-151           | 일반도로     | -         | 서고시 422호<br>(94.12.27)   | -                              |
| 기정 | 대로             | 3  | 173 | 25        | 주간선  | 150       | 대 3-150 | 대 3-148           | 일반도로     | -         | "                        | 하수도과<br>중복결정                   |
| 기정 | 대로             | 3  | 174 | 25        | 보조간선 | 894       | -       | -                 | 일반도로     | -         | "                        | -                              |
| 기정 | 대로             | 3  | 205 | 25        | 집산도로 | 150       | 대로3-147 | 대로3-149           | 일반도로     | -         | "                        | -                              |
| 기정 | 대로             | 3  | -   | 25        | 보조간선 | 330       | 대 3-152 | 목동 914-3          | 일반도로     | -         | 양천구공고 225호<br>(04.07.05) | 목동 운동장과<br>유수지 사잇길             |
| 기정 | 중로             | 1  | A   | 25~34     | 집산도로 | 248       | 대 2-37  | 신정동 331-2         | 일반도로     | -         | 서고시 422호<br>(94.12.27)   | 철도 중복결정                        |
| 기정 | 중로             | 1  | B   | 21~25     | 집산도로 | 960       | 대 3-86  | 신정동 329-6         | 일반도로     | -         | "                        | -                              |
| 기정 | 기타<br>도로<br>시설 | -  | -   | -         | -    | -         | -       | -                 | -        | -         | -                        | -                              |
| 변경 | 중로             | 1  | C   | 22        | 보조간선 | 463       | 대 3-147 | 목동 809-1          | 일반도로     | -         | -                        | 하수도, 공동구와<br>중복결정              |
| 산설 | 중로             | 2  | A   | 18        | 집산도로 | 399       | 광 1-12  | 대 3-152           | 일반도로     | -         | -                        | -                              |
| 기정 | 중로             | 2  | 263 | 15        | 집산도로 | 548       | 대 3-146 | 대 3-151           | 일반도로     | -         | "                        | -                              |
| 기정 | 중로             | 2  | 264 | 15        | 집산도로 | 255       | 대 3-146 | 대 3-151           | 일반도로     | -         | "                        | -                              |
| 기정 | 중로             | 2  | 265 | 15        | 집산도로 | 463       | 대 3-146 | 대 3-151           | 일반도로     | -         | "                        | -                              |
| 기정 | 중로             | 2  | 266 | 16.5      | 집산도로 | 498       | 대 3-146 | 대 3-151           | 일반도로     | -         | "                        | 목동서로8길<br>(3단지<br>폭 1.5m 확보예정) |
| 기정 | 중로             | 2  | 268 | 18        | 집산도로 | 534       | 대 2-36  | 대 3-147           | 일반도로     | -         | "                        | -                              |
| 기정 | 중로             | 2  | 269 | 18        | 집산도로 | 365       | 중 2-271 | 대 2-36<br>대 3-147 | 일반도로     | -         | "                        | -                              |
| 기정 | 중로             | 2  | 270 | 18        | 집산도로 | 516       | 중 2-271 | 대 2-73            | 일반도로     | -         | "                        | 하수도 일부<br>중복결정                 |
| 기정 | 중로             | 2  | 271 | 18        | 보조간선 | 350       | 대 3-149 | 신정동               | 일반도로     | -         | "                        | "                              |
| 기정 | 중로             | 2  | 272 | 16.5      | 집산도로 | 443       | 대 2-73  | 중 2-276           | 일반도로     | -         | "                        | -                              |
| 기정 | 중로             | 2  | 273 | 15        | 집산도로 | 370       | 중 2-276 | 대 3-154           | 일반도로     | -         | "                        | -                              |
| 기정 | 중로             | 2  | 274 | 18        | 집산도로 | 341       | 대 3-149 | 중 2-276           | 일반도로     | -         | "                        | -                              |

| 구분 | 규모 |    |     |           | 기능   | 연장<br>(m) | 기점        | 종점          | 사용<br>형태    | 주요<br>경과지 | 최초<br>결정일                       | 비고          |
|----|----|----|-----|-----------|------|-----------|-----------|-------------|-------------|-----------|---------------------------------|-------------|
|    | 등급 | 류별 | 번호  | 폭원<br>(m) |      |           |           |             |             |           |                                 |             |
| 기정 | 중로 | 2  | 275 | 18        | 집산도로 | 341       | 대 3-149   | 중 2-276     | 일반도로        | -         | 서고시 422호<br>(94.12.27)          | -           |
| 기정 | 중로 | 2  | 276 | 18        | 집산도로 | 1,092     | 대 2-38    | 대 2-37      | 일반도로        | -         | "                               | 철도와 중복결정    |
| 폐지 | 중로 | 2  | 279 | 15        | 집산도로 | 150       | 광 1-12    | 대 3-152     | 일반도로        | -         | "                               | -           |
| 기정 | 중로 | 2  | 280 | 19        | 집산도로 | 501       | 광 1-12    | 대 3-152     | 일반도로        | -         | "                               | -           |
| 변경 | 중로 | 1  | 280 | 20.5      | 집산도로 | 501       | 광 1-12    | 대 3-152     | 일반도로        | -         | "                               | -           |
| 기정 | 중로 | 2  | 281 | 15        | 집산도로 | 326       | 신정동 76-22 | 신정동<br>80-1 | 일반도로        | -         | "                               | -           |
| 기정 | 중로 | 2  | 282 | 15        | 집산도로 | 290       | 대 3-147   | 목동 408-115  | 일반도로        | -         | "                               | -           |
| 기정 | 중로 | 2  | C   | 15~27     | 특수도로 | 314       | 중 1-B     | 신정동<br>1278 | 보행자<br>전용도로 | -         | 서고시<br>제2025-117호<br>(25.03.06) | 철도와 중복결정    |
| 기정 | 중로 | 3  | 261 | 12        | 집산도로 | 150       | 대 3-150   | 대 3-151     | 일반도로        | -         | 서고시 422호<br>(94.12.27)          | -           |
| 기정 | 중로 | 3  | 262 | 12        | 집산도로 | 150       | 대 3-150   | 대 3-151     | 일반도로        | -         | "                               | -           |
| 기정 | 중로 | 3  | 338 | 12        | 집산도로 | 22        | 대 3-171   | 신정동 330-13  | 일반도로        | -         | "                               | -           |
| 기정 | 소로 | 1  | 1   | 10        | 특수도로 | 240       | 목동 917-2  | 목동 918-2    | 보행자<br>전용도로 | -         | "                               | -           |
| 기정 | 소로 | 1  | 2   | 10        | 특수도로 | 250       | 목동 917-2  | 목동 918-2    | 보행자<br>전용도로 | -         | "                               | -           |
| 기정 | 소로 | 1  | 4   | 10        | 특수도로 | 170       | 목동 924-1  | 목동 924-2    | 보행자<br>전용도로 | -         | "                               | -           |
| 기정 | 소로 | 1  | 5   | 10        | 특수도로 | 170       | 목동 923-1  | 목동 924-1    | 보행자<br>전용도로 | -         | "                               | -           |
| 기정 | 소로 | 1  | 6   | 10        | 특수도로 | 230       | 신정동 319-4 | 신정동 318     | 보행자<br>전용도로 | -         | "                               | -           |
| 기정 | 소로 | 1  | 7   | 10        | 특수도로 | 230       | 신정동 320-3 | 신정동 319-4   | 보행자<br>전용도로 | -         | "                               | -           |
| 기정 | 소로 | 1  | 8   | 10        | 특수도로 | 160       | 신정동 322-3 | 신정동 321-3   | 보행자<br>전용도로 | -         | "                               | -           |
| 기정 | 소로 | 1  | 9   | 7         | 국지도로 | 7         | 신정동 312-3 | 신정동 1126    | 일반도로        | -         | "                               | 녹지와<br>중복결정 |
| 기정 | 소로 | 1  | 11  | 10        | 국지도로 | 40        | 대 3-147   | 신정동 318     | 일반도로        | -         | "                               | -           |
| 기정 | 소로 | 1  | 12  | 10        | 특수도로 | 150       | 대 3-151   | 대 3-152     | 보행자<br>전용도로 | -         | "                               | -           |

| 구분 | 규모 |    |    |           | 기능   | 연장<br>(m) | 기점               | 종점               | 사용<br>형태    | 주요<br>경과지 | 최초<br>결정일              | 비고 |
|----|----|----|----|-----------|------|-----------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------------------|----|
|    | 등급 | 류별 | 번호 | 폭원<br>(m) |      |           |                  |                  |             |           |                        |    |
| 기정 | 소로 | 1  | 13 | 10        | 특수도로 | 70        | 목동 908-38        | 목동 908-35        | 보행자<br>전용도로 | -         | 서고시 422호<br>(94.12.27) | -  |
| 기정 | 소로 | 1  | 14 | 10        | 특수도로 | 85        | 목동 908-35        | 대 3-157          | 보행자<br>전용도로 | -         | "                      | -  |
| 기정 | 소로 | 1  | 15 | 10        | 특수도로 | 95        | 광 1-12           | 대 3-159          | 보행자<br>전용도로 | -         | "                      | -  |
| 기정 | 소로 | 1  | 16 | 10        | 특수도로 | 170       | 대 3-168          | 대 2-73           | 보행자<br>전용도로 | -         | "                      | -  |
| 기정 | 소로 | 1  | 17 | 11        | 특수도로 | 184       | 대로 3-173         | 대로 2-79<br>(오목로) | 보행자<br>전용도로 | -         | "                      | -  |
| 기정 | 소로 | 1  | 18 | 10~27     | 특수도로 | 184       | 대로 2-79<br>(오목로) | 목동 408-178       | 보행자<br>전용도로 | -         | "                      | -  |
| 기정 | 소로 | 2  | 2  | 8         | 특수도로 | 300       | 목동 900-8         | 목동 909-1         | 보행자<br>전용도로 | -         | "                      | -  |
| 기정 | 소로 | 2  | 3  | 8         | 특수도로 | 300       | 신정동 324-3        | 신정동 323-1        | 보행자<br>전용도로 | -         | "                      | -  |
| 기정 | 소로 | 2  | 5  | 8         | 특수도로 | 380       | 목동 908-1         | 목동 907-1         | 보행자<br>전용도로 | -         | "                      | -  |
| 기정 | 소로 | 2  | 6  | 8         | 특수도로 | 260       | 신정동<br>323-1     | 신정동<br>322-3     | 보행자<br>전용도로 | -         | "                      | -  |
| 기정 | 소로 | 2  | 9  | 8         | 국지도로 | 106       | 대 3-163          | 신정 318-10        | 일반도로        | -         | "                      | -  |
| 기정 | 소로 | 2  | 10 | 8         | 국지도로 | 210       | 대 3-147          | 대 3-164          | 일반도로        | -         | "                      | -  |
| 기정 | 소로 | 2  | 11 | 8         | 국지도로 | 104       | 대 3-147          | 대 3-163          | 일반도로        | -         | "                      | -  |
| 기정 | 소로 | 2  | 12 | 8         | 국지도로 | 116       | 대 3-147          | 대 3-147          | 일반도로        | -         | "                      | -  |
| 기정 | 소로 | 2  | 13 | 8         | 국지도로 | 92        | 대 3-149          | 대 3-167          | 일반도로        | -         | "                      | -  |
| 기정 | 소로 | 2  | 14 | 8         | 국지도로 | 92        | 대 3-147          | 대 3-168          | 일반도로        | -         | "                      | -  |
| 기정 | 소로 | 2  | 15 | 8         | 국지도로 | 180       | 대 3-152          | 대 3-155          | 일반도로        | -         | "                      | -  |
| 기정 | 소로 | 2  | 16 | 8         | 국지도로 | 90        | 대 3-151          | 대 3-156          | 일반도로        | -         | "                      | -  |
| 기정 | 소로 | 2  | 17 | 8         | 국지도로 | 20        | 대 3-152          | 목동 905-21        | 일반도로        | -         | "                      | -  |
| 기정 | 소로 | 2  | 18 | 8         | 국지도로 | 90        | 대 3-167          | 대 3-147          | 일반도로        | -         | "                      | -  |

| 구분 | 규모 |    |    |           | 기능   | 연장<br>(m) | 기점                     | 종점             | 사용<br>형태    | 주요<br>경과지 | 최초<br>결정일                       | 비고                              |
|----|----|----|----|-----------|------|-----------|------------------------|----------------|-------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|
|    | 등급 | 류별 | 번호 | 폭원<br>(m) |      |           |                        |                |             |           |                                 |                                 |
| 기정 | 소로 | 2  | 19 | 8         | 국지도로 | 90        | 대 3-168                | 대 3-149        | 일반도로        | -         | 서고시 422호<br>(94.12.27)          | -                               |
| 기정 | 소로 | 2  | 20 | 8         | 국지도로 | 217       | 대 3-146<br>목동 산 29-3   | 목동 231-217     | 일반도로        | -         | 서고시 152<br>(82.04.03)           | 녹지와<br>중복결정                     |
| 기정 | 소로 | 3  | 1  | 6         | 국지도로 | 85        | 신정동 296-7              | 신정동 296-5      | 일반도로        | -         | "                               | -                               |
| 기정 | 소로 | 3  | 4  | 4         | 국지도로 | 5         | 신정동 312-3<br>(중 2-271) | 신정동<br>1050-16 | 일반도로        | -         | "                               | 녹지와<br>중복결정                     |
| 기정 | 소로 | 3  | 5  | 4         | 국지도로 | 9         | 신정동 312-3<br>(중 2-271) | 신정동<br>1050-15 | 일반도로        | -         | "                               | 녹지와<br>중복결정                     |
| 기정 | 소로 | 3  | 8  | 6         | 국지도로 | 10        | 신정동 312-3<br>(중 2-271) | 신정동 1123       | 일반도로        | -         | "                               | 녹지와<br>중복결정                     |
| 기정 | 소로 | 3  | 10 | 6         | 국지도로 | 10        | 신정동 312-3<br>(중 2-271) | 신정동 1123       | 일반도로        | -         | "                               | 녹지와<br>중복결정                     |
| 기정 | 소로 | 3  | 15 | 6~10      | 국지도로 | 130       | 대 3-151                | 대 3-151        | 일반도로        | -         | 서고시 422호<br>(94.12.27)          | -                               |
| 기정 | 소로 | 3  | 16 | 6~8       | 국지도로 | 120       | 대 3-152                | 대 3-152        | 일반도로        | -         | "                               | -                               |
| 기정 | 소로 | 3  | 17 | 6         | 특수도로 | 50        | 대 3-152                | 소 1-1          | 보행자<br>전용도로 | -         | "                               | -                               |
| 기정 | 소로 | 3  | 18 | 6         | 국지도로 | 136       | 대 3-151                | 대 3-151        | 일반도로        | -         | "                               | -                               |
| 기정 | 소로 | 3  | 25 | 6         | 특수도로 | 25        | 목동 905-1               | 목동 905-34      | 보행자<br>전용도로 | -         | "                               | -                               |
| 기정 | 소로 | 3  | 26 | 6         | 특수도로 | 32        | 대 3-151                | 소로 3-18        | 보행자<br>전용도로 | -         | "                               | -                               |
| 기정 | 소로 | 3  | 27 | 6         | 특수도로 | 22        | 소로 3-18                | 소로1-1          | 보행자<br>전용도로 | -         | "                               | -                               |
| 기정 | 소로 | 3  | A  | 5         | 특수도로 | 71        | 신정동<br>314-2           | 신정동<br>313-3   | 보행자<br>전용도로 | -         | 서고시<br>제2025-121호<br>(25.03.13) | 대로2-37과<br>중복결정,<br>녹지와 중복결정    |
| 기정 | 소로 | 3  | B  | 6         | 국지도로 | 115       | 대로 2-38                | 신정동<br>310-3   | 일반도로        | -         | 건설부고시<br>제475호<br>(82.12.29)    | -                               |
| 신설 | 소로 | 3  | C  | 5         | 특수도로 | 110       | 목동 926-1               | 목동 927-1       | 보행자<br>전용도로 | -         | -                               | 대로2-79, 철도,<br>공동구, 공원과<br>중복결정 |

■ 도로 변경 사유서

| 변경전<br>도로명 | 변경후<br>도로명 | 변경내용                                                                                                                                                     | 변경사유                                                                                                               |
|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 대로 3-147   | 대로 3-147   | <ul style="list-style-type: none"> <li>도로 확폭               <ul style="list-style-type: none"> <li>- B = 25m→28m (증 3m)</li> </ul> </li> </ul>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>특별계획구역7 세부개발계획 수립에 따라 원활한 교통흐름을 위해 구역 내 도로확폭</li> </ul>                     |
| 대로 3-152   | 대로 3-152   | <ul style="list-style-type: none"> <li>폭원 변경               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 25m → 28m (5단지 연접부 3m 확폭)</li> </ul> </li> </ul>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>특별계획구역5 세부개발계획 수립에 따라 원활한 교통흐름을 위해 도로확폭</li> </ul>                          |
| -          | 중로 2-A     | <ul style="list-style-type: none"> <li>도로 신설               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 폭원 : 18m</li> <li>- 연장 : 399m</li> </ul> </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>특별계획구역5 세부개발계획 수립에 따라 원활한 교통흐름을 위해 목동동로와 국회대로를 연결하는 도로 신설</li> </ul>        |
| 중로 2-279   | -          | <ul style="list-style-type: none"> <li>도로 폐지</li> </ul>                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>특별계획구역5 세부개발계획 수립에 따라 원활한 교통흐름을 위해 기존 단절된 도로 폐지 후 대체도로로 중로2-A 신설</li> </ul> |
| 중로 2-280   | 중로 1-280   | <ul style="list-style-type: none"> <li>도로 폭원 변경               <ul style="list-style-type: none"> <li>-폭원 : 19m → 20.5m</li> </ul> </li> </ul>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>특별계획구역5 세부개발계획 수립에 따라 원활한 교통흐름을 위해 도로확폭</li> </ul>                          |
| 기타도로시설     | 중로 1-C     | <ul style="list-style-type: none"> <li>기타도로시설 세분 변경</li> </ul>                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>특별계획구역7 세부개발계획 수립에 따라 기존 단지 내 도로로 활용되던 기타도로시설을 도로(중로)로 변경 결정</li> </ul>     |
| -          | 소로 3-C     | <ul style="list-style-type: none"> <li>보행자전용도로 신설</li> </ul>                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>특별계획구역7 세부개발계획 수립에 따라 보행네트워크 연결을 위한 보행자전용도로 신설</li> </ul>                   |

② 주차장 : 변경없음

③ 철도 : 변경없음

## 2) 공간시설

## ① 공원 : 변경

## ■ 공원 총괄표(기정)

| 구분    | 개소 | 면적(㎡)     |
|-------|----|-----------|
| 합계    | 19 | 189,899.9 |
| 근린공원  | 7  | 111,104.4 |
| 문화공원  | 1  | 29,619.3  |
| 어린이공원 | 9  | 35,741.2  |
| 소공원   | 2  | 13,435.0  |

## ■ 공원 총괄표(변경)

| 구분    | 개소 | 면적(㎡)     |
|-------|----|-----------|
| 합 계   | 19 | 193,418.9 |
| 근린공원  | 7  | 111,104.4 |
| 문화공원  | 2  | 37,953.4  |
| 어린이공원 | 7  | 27,480.7  |
| 소공원   | 3  | 16,880.4  |

## ■ 공원 결정(변경)조서

| 구분 | 도면<br>표시<br>번호 | 공원명            | 시설의<br>세분 | 위치              | 면적(㎡)   |            |         | 결정일                             | 비고  |
|----|----------------|----------------|-----------|-----------------|---------|------------|---------|---------------------------------|-----|
|    |                |                |           |                 | 기정      | 변경         | 변경 후    |                                 |     |
| 기정 | ①              | 제1어린이공원        | 어린이공원     | 목동 901-2        | 2,299.5 | -          | 2,299.5 | 서고시 422호<br>(94.12.27)          | 1단지 |
| 기정 | ②              | 제2어린이공원        | 어린이공원     | 목동 902-2        | 4,211.4 | -          | 4,211.4 | "                               | 2단지 |
| 기정 | ③              | 제3어린이공원        | 어린이공원     | 목동 903-2        | 2,985.4 | -          | 2,985.4 | "                               | 3단지 |
| 폐지 | ⑥              | 제6어린이공원        | 어린이공원     | 목동 912-1        | 3,963.8 | 감) 3,963.8 | -       | "                               | 5단지 |
| 폐지 | ⑦              | 제7어린이공원        | 어린이공원     | 목동 913-1        | 3,815.8 | 감) 3,815.8 | -       | "                               | "   |
| 폐지 | ⑧              | 제8어린이공원        | 어린이공원     | 목동925-1         | 2,375.1 | 감) 2,375.1 | -       | "                               | 7단지 |
| 기정 | ⑨              | 목동8단지<br>어린이공원 | 어린이공원     | 신정동<br>314-3 일대 | 7,884.5 | -          | 7,884.5 | 서고시<br>제2025-121호<br>(25.03.13) | 8단지 |

| 구분 | 도면<br>표시<br>번호 | 공원명            | 시설의<br>세분 | 위치           | 면적(㎡)    |            |          | 결정일                             | 비고           |
|----|----------------|----------------|-----------|--------------|----------|------------|----------|---------------------------------|--------------|
|    |                |                |           |              | 기정       | 변경         | 변경 후     |                                 |              |
| 기정 | ㉑              | 어린이공원          | 어린이공원     | 신정동 312      | 5,707.2  | -          | 5,707.2  | 서고시<br>제2025-419호<br>(25.07.31) | 9단지          |
| 기정 | ㉒              | 제13어린이공원       | 어린이공원     | 신정동<br>325-2 | 2,498.5  | -          | 2,498.5  | 서고시 422호<br>(94.12.27)          | 11단지         |
| 기정 | A              | 공원             | 소공원       | 신정동 326      | 8,435.0  | -          | 8,435.0  | 서고시<br>제2025-123호<br>(25.03.13) | 12단지         |
| 기정 | B              | 공원             | 소공원       | 신정동 327      | 5,000.0  | -          | 5,000.0  | 서고시<br>제2025-122호<br>(25.03.13) | 13단지         |
| 기정 | 근-①            | 신타리공원          | 근린공원      | 신정동 310-7    | 16,409.3 | -          | 16,409.3 | 서고시 422호<br>(94.12.27)          | -            |
| 기정 | 근-②            | 목마공원           | 근린공원      | 목동 910       | 12,816.8 | -          | 12,816.8 | "                               | -            |
| 기정 | 근-③            | 오목공원           | 근린공원      | 목동 921       | 21,470.4 | -          | 21,470.4 | "                               | -            |
| 기정 | 근-④            | 양천공원           | 근린공원      | 신정동 320      | 33,797.9 | -          | 33,797.9 | "                               | -            |
| 기정 | 근-A            | 목동14단지<br>근린공원 | 근린공원      | 신정동 331      | 7,000.0  | -          | 7,000.0  | 서고시<br>제2025-117호<br>(25.03.06) | 14단지         |
| 기정 | 문-①            | 파리공원           | 문화공원      | 목동 906       | 29,619.3 | -          | 29,619.3 | 서고시 422호<br>(94.12.27)          | -            |
| 기정 | 근-B            | 10단지<br>근린공원   | 근린공원      | 신정동 311      | 9,510.0  | -          | 9,510.0  | 서고시<br>제2025-420호<br>(25.07.31) | 10단지         |
| 기정 | 근-C            | 4단지<br>근린공원    | 근린공원      | 목동 904       | 10,100.0 | -          | 10,100.0 | -                               | 4단지          |
| 신설 | 소-①            | 5단지 소공원        | 소공원       | 목동 912       | -        | 증) 3,445.4 | 3,445.4  | -                               | 5단지          |
| 신설 | ㉓              | 목동7단지 문화공원     | 문화공원      | 목동926-4      | -        | 증) 8,334.1 | 8,334.1  | -                               | 하수도와<br>중복결정 |
| 신설 | ㉔              | 목동7단지<br>어린이공원 | 어린이공원     | 목동927-1      | -        | 증) 1,894.2 | 1,894.2  | -                               | 공동구와<br>중복결정 |

■ 공원 변경 사유서

| 도면표시<br>번호 | 시설명         | 변경내용                                                                           | 변경사유                                                                               |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ⑥          | 제6어린이공원     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 공원 폐지<br/>- 감) 3,963.8㎡</li> </ul>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 특별계획구역5 세부개발계획 수립에 따른 어린이공원 폐지</li> </ul> |
| ⑦          | 제7어린이공원     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 공원 폐지<br/>- 감) 3,815.8㎡</li> </ul>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 특별계획구역5 세부개발계획 수립에 따른 어린이공원 폐지</li> </ul> |
| ⑧          | 제8어린이공원     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 어린이공원 폐지<br/>- 감) 2,375.1㎡</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 특별계획구역7 세부개발계획 수립에 따른 어린이공원 폐지</li> </ul> |
| 소-①        | 5단지 소공원     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 소공원 신설<br/>- 증) 3,445.4㎡</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 특별계획구역5 세부개발계획 수립에 따른 소공원 신설</li> </ul>   |
| ㉟          | 목동7단지 문화공원  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 문화공원 신설<br/>- 증) 8,334.1㎡</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 특별계획구역7 세부개발계획 수립에 따른 문화공원 신설</li> </ul>  |
| ㉠          | 목동7단지 어린이공원 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 어린이공원 신설<br/>- 증) 1,894.2㎡</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 특별계획구역7 세부개발계획 수립에 따른 어린이공원 신설</li> </ul> |

## ② 녹지 : 변경

## ■ 녹지 결정(변경)조서

| 구분 | 도면표시 번호 | 시설명          | 시설의 세분 | 위치                                                   | 면적(㎡)    |           |         | 최초 결정일              | 비고                   |
|----|---------|--------------|--------|------------------------------------------------------|----------|-----------|---------|---------------------|----------------------|
|    |         |              |        |                                                      | 기정       | 변경        | 변경 후    |                     |                      |
| 기정 | ①       | 3단지 서측녹지     | 경관녹지   | 목동 903-7,8, 10~17                                    | 1,280.0  | -         | 1,280.0 | 서고시 422호 (94.12.27) | 도로와 중복결정             |
| 기정 | ②       | 4단지 연변녹지     | 경관녹지   | 목동 904-2                                             | 8,910.9  | -         | 8,910.9 | "                   | 4단지                  |
| 기정 | ③       | 4단지 서측녹지     | 경관녹지   | 목동 904-5,6,7, 20~24                                  | 1,970.4  | -         | 1,970.4 | "                   | -                    |
| 기정 | ④       | 6단지 연변녹지     | 경관녹지   | 목동 911-8                                             | 4,987.7  | -         | 4,987.7 | "                   | -                    |
| 변경 | ⑤       | 5단지 연변녹지     | 경관녹지   | 목동 913-2                                             | 11,735.9 | 감)3,390.6 | 8,345.3 | "                   | -                    |
| 기정 | ⑥       | 목동교 서측C녹지    | 완충녹지   | 목동 914-1                                             | 6,498.7  | -         | 6,498.7 | "                   | -                    |
| 기정 | ⑦       | 목동교 서측C녹지    | 완충녹지   | 목동 911-7                                             | 7,207.9  | -         | 7,207.9 | "                   | -                    |
| 기정 | ⑧       | 916-1 도 남측녹지 | 경관녹지   | 목동 916-2                                             | 1,891.6  | -         | 1,891.6 | "                   | -                    |
| 폐지 | ⑨       | 7단지 연변녹지     | 경관녹지   | 목동925-8                                              | 8,854.0  | 감)8,854.0 | -       | "                   | -                    |
| 폐지 | ⑩       | 목동 927번 녹지   | 경관녹지   | 목동927-2                                              | 862.5    | 감)862.5   | -       | "                   | 7단지                  |
| 폐지 | ⑪       | 927-9구 서측녹지  | 경관녹지   | 목동927-10                                             | 787.4    | 감)787.4   | -       | "                   | 7단지 서측               |
| 폐지 | ⑫       | -            | 완충녹지   | 목동926-5                                              | 1,470.3  | 감)1,470.3 | -       | -                   | -                    |
| 신설 | ⑬       | 7단지 서측녹지     | 연결녹지   | 목동925 서측                                             | -        | 증)3,953.2 | 3,953.2 | -                   | 7단지 서측               |
| 기정 | ⑭       | 진명여고변 녹지     | 경관녹지   | 목동 927- 11,12,13,14                                  | 6,622.8  | -         | 6,622.8 | "                   | -                    |
| 기정 | ⑮       | 8단지 연변녹지     | 연결녹지   | 신정동 314-2,3                                          | 8,606.5  | -         | 8,606.5 | "                   | 8단지 서측, 소로 3-A와 중복결정 |
| 기정 | ⑯       | 9단지 연변녹지     | 경관녹지   | 신정동 313-3                                            | 6,181.8  | -         | 6,181.8 | "                   | -                    |
| 기정 | ⑰       | 9, 10단지 북측녹지 | 경관녹지   | 신정동 312- 4,6,7,8,9,10,11,1 2,13,14,15,16,17, 313-5,7 | 2,726.5  | -         | 2,726.5 | "                   | 도로와 중복결정             |
| 기정 | ⑱       | 양명초등 북측녹지    | 경관녹지   | 신정동 310-5                                            | 980.6    | -         | 980.6   | "                   | -                    |

| 구분 | 도면표시 번호 | 시설명        | 시설의 세분 | 위치            | 면적(㎡)    |    |          | 최초 결정일                    | 비고  |
|----|---------|------------|--------|---------------|----------|----|----------|---------------------------|-----|
|    |         |            |        |               | 기정       | 변경 | 변경 후     |                           |     |
| 기정 | ㉞       | 11단지 연변녹지  | 경관녹지   | 신정동 325-4     | 10,815.9 | -  | 10,815.9 | "                         | -   |
| 기정 | ㉟       | 11단지 연변녹지  | 경관녹지   | 신정동 325-9     | 7,896.9  | -  | 7,896.9  | "                         | -   |
| 기정 | ㊱       | 11단지 남측녹지  | 경관녹지   | 신정동 325-13,14 | 3,031.9  | -  | 3,031.9  | "                         | -   |
| 기정 | ㊲       | 13단지 연변녹지  | 연결녹지   | 신정동 328-2     | 6,654.3  | -  | 6,654.3  | "                         | -   |
| 기정 | ㊳       | 14단지 연변녹지  | 경관녹지   | 신정동 329-1     | 6,636.1  | -  | 6,636.1  | 서고시 제422호 (94.12.27)      | -   |
| 기정 | ㊴       | 14단지 연변녹지  | 경관녹지   | 신정동 330-6     | 4,629.9  | -  | 4,629.9  | "                         | -   |
| 기정 | ㊵       | 목동중학교 서측녹지 | 경관녹지   | 신정동 319-10    | 102.4    | -  | 102.4    | "                         | -   |
| 기정 | ㊶       | 하수도변 연변녹지  | 경관녹지   | 신정동 330-16,23 | 411.5    | -  | 411.5    | "                         | -   |
| 기정 | ㊷       | 하수도변 연변녹지  | 경관녹지   | 신정동 330-17    | 341.9    | -  | 341.9    | "                         | -   |
| 기정 | ㊸       | 6단지 동측녹지   | 경관녹지   | 목동 911 일대     | 2,812.3  | -  | 2,812.3  | 서고시 제2024-401호 (24.08.16) | -   |
| 기정 | ㊹       | 10단지 경관녹지  | 경관녹지   | 신정동 310-1일대   | 1,665.3  | -  | 1,665.3  | 서고시 제2025-420호 (25.07.31) | -   |
| 기정 | ㊺       | 4단지 동측녹지   | 연결녹지   | 목동 904        | 2,236.5  | -  | 2,236.5  | -                         | 4단지 |

### ■ 녹지 변경 사유서

| 도면표시 번호 | 시설명        | 변경내용                          | 변경사유                               |
|---------|------------|-------------------------------|------------------------------------|
| ⑤       | 5단지 연변녹지   | • 경관녹지 면적 감소<br>- 감) 3,390.6㎡ | • 특별계획구역5 세부개발계획 수립에 따른 경관녹지 면적 변경 |
| ⑨       | 7단지 연변녹지   | • 경관녹지 폐지<br>- 감) 8,854.0㎡    | • 특별계획구역7 세부개발계획 수립에 따른 경관녹지 폐지    |
| ⑩       | 목동 927번 녹지 | • 경관녹지 폐지<br>- 감) 862.5㎡      | • 특별계획구역7 세부개발계획 수립에 따른 경관녹지 폐지    |

| 도면표시<br>번호 | 시설명            | 변경내용                       | 변경사유                            |
|------------|----------------|----------------------------|---------------------------------|
| ㉠          | 927-9구<br>서측녹지 | • 경관녹지 폐지<br>- 감) 787.4㎡   | • 특별계획구역7 세부개발계획 수립에 따른 경관녹지 폐지 |
| ㉢          | -              | • 완충녹지 폐지<br>- 감) 1,470.3㎡ | • 특별계획구역7 세부개발계획 수립에 따른 완충녹지 폐지 |
| ㉣          | 7단지<br>서측 녹지   | • 연결녹지 신설<br>- 증) 3,953.2㎡ | • 특별계획구역7 세부개발계획 수립에 따른 연결녹지 신설 |

③ 공공공지 : 변경

■ 공공공지 결정(변경)조서

| 구분 | 도면표시 번호 | 시설명         | 위치           | 면적(㎡) |            |          | 최초<br>결정일 | 비고 |
|----|---------|-------------|--------------|-------|------------|----------|-----------|----|
|    |         |             |              | 기정    | 변경         | 변경 후     |           |    |
| 신설 | ①       | 5단지<br>공공공지 | 목동 913 일대    | -     | 증)13,395.4 | 13,395.4 | -         | -  |
| 신설 | ②       | 7단지<br>공공공지 | 목동 927-10 일대 | -     | 증)10,983.5 | 10,983.5 | -         | -  |

■ 공공공지 변경 사유서

| 도면표시<br>번호 | 시설명         | 변경내용                        | 변경사유                            |
|------------|-------------|-----------------------------|---------------------------------|
| ①          | 5단지<br>공공공지 | • 공공공지 신설<br>- 증) 13,395.4㎡ | • 특별계획구역5 세부개발계획 수립에 따른 공공공지 신설 |
| ②          | 7단지<br>공공공지 | • 공공공지 신설<br>- 증) 10,983.5㎡ | • 특별계획구역7 세부개발계획 수립에 따른 공공공지 신설 |

3) 유통 및 공급시설 : 변경없음

4) 공공·문화체육시설 : 변경

- ① 운동장 : 변경없음
- ② 체육시설 : 변경없음
- ③ 공공청사 : 변경

■ 공공청사 결정조서

| 구분 | 도면<br>표시번호 | 시설명  | 시설의<br>세 분         | 위 치                | 면 적 (㎡)  |     |          | 최초<br>결정일                           | 비 고           |
|----|------------|------|--------------------|--------------------|----------|-----|----------|-------------------------------------|---------------|
|    |            |      |                    |                    | 기 정      | 변 경 | 변경 후     |                                     |               |
| 기정 | ①          | 공공청사 | 의약품 안전청            | 목동900-2            | 657.0    | -   | 657.0    | 서고시 422호<br>(94.12.27)              | -             |
| 기정 | ②          | 공공청사 | 소방서                | 목동900-11           | 4,327.2  | -   | 4,327.2  | "                                   | -             |
| 기정 | ③          | 공공청사 | 의약품 안전청            | 목동900-12           | 8,313.0  | -   | 8,313.0  | "                                   | -             |
| 기정 | ④          | 공공청사 | 목4동 주민센터           | 목동904-19           | 720.0    | -   | 720.0    | "                                   | -             |
| 기정 | ⑤          | 공공청사 | 남부지방<br>법원, 검찰청    | 신정동313-1           | 29,668.9 | -   | 29,668.9 | "                                   | -             |
| 기정 | ⑥          | 공공청사 | 신정2동 치안센터,<br>주민센터 | 신정동329-9           | 660.0    | -   | 660.0    | "                                   | -             |
| 기정 | ⑦          | 공공청사 | 구민회관               | 신정동 322            | 4,685.7  | -   | 4,685.7  | "                                   | -             |
| 기정 | ⑧          | 공공청사 | 경찰서                | 신정동 321,<br>321-2  | 6,862.2  | -   | 6,862.2  | "                                   | -             |
| 기정 | ⑨          | 공공청사 | 구청                 | 신정동 321-4          | 7,461.4  | -   | 7,461.4  | "                                   | -             |
| 기정 | ⑩          | 공공청사 | 동파출소               | 목동 907-3           | 760.1    | -   | 760.1    | "                                   | -             |
| 기정 | ⑪          | 공공청사 | 출입국<br>관리사무소       | 신정동 319-2          | 4,121.2  | -   | 4,121.2  | "                                   | -             |
| 기정 | ⑫          | 공공청사 | 세무서                | 신정동<br>319-12      | 4,067.9  | -   | 4,067.9  | "                                   | -             |
| 기정 | ⑬          | 공공청사 | 구의회                | 신정동 321-1          | 1,947.8  | -   | 1,947.8  | "                                   | -             |
| 기정 | ⑭          | 공공청사 | 수도<br>사업소          | 신정동<br>319-15      | 1,954.5  | -   | 1,954.5  | "                                   | -             |
| 기정 | ⑮          | 공공청사 | 다목적<br>회관          | 신정동<br>322-11      | 2,958.5  | -   | 2,958.5  | 2006.04.20                          | 입체적<br>도시계획시설 |
| 기정 | ⑯          | 공공청사 | 동파출소               | 신정동<br>322-9       | 1,008.5  | -   | 1,008.5  | 서고시 422호<br>(94.12.27)              | -             |
| 기정 | ⑰          | 공공청사 | 동파출소               | 신정동<br>324-5       | 656.2    | -   | 656.2    | "                                   | -             |
| 기정 | ⑱          | 공공청사 | 동사무소               | 목동 919-3,<br>919-5 | 1,554.7  | -   | 1,554.7  | 양천구고시<br>제2019-43호<br>(2019.06.13.) | -             |
| 기정 | ⑲          | 공공청사 | 소방서                | 목동 919-6           | 4,459.9  | -   | 4,459.9  | 서고시 422호<br>(94.12.27)              | -             |
| 기정 | ㉑          | 공공청사 | -                  | 신정동<br>322-15      | 1,360.1  | -   | 1,360.1  | "                                   | -             |
| 기정 | ㉒          | 공공청사 | 보건소                | 신정동 321-5          | 2,249.5  | -   | 2,249.5  | "                                   | -             |

| 구분 | 도면<br>표시번호 | 시설명  | 시설의<br>세 분     | 위 치            | 면 적 (㎡) |            |          | 최초<br>결정일                      | 비 고          |
|----|------------|------|----------------|----------------|---------|------------|----------|--------------------------------|--------------|
|    |            |      |                |                | 기 정     | 변 경        | 변경 후     |                                |              |
| 기정 | ㉔          | 공공청사 | -              | 목동 908-32      | 1,013.7 | -          | 1,013.7  | 2006.04.20                     | -            |
| 기정 | ㉕          | 공공청사 | 주민센터 및<br>복지시설 | 목동911 일대       | 1,600.0 | -          | 1,600.0  | 서고시<br>제2024-401호<br>(24.8.16) | -            |
| 신설 | ㉖          | 공공청사 | -              | 목동<br>927-10일대 | -       | 증)12,516.5 | 12,516.5 | -                              | 하수도와<br>중복결정 |

### ■ 공공청사 결정(변경) 사유서

| 도면표시<br>번호 | 시설명  | 변경내용                                                                              | 변경사유                                                                            |
|------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ㉖          | 공공청사 | <ul style="list-style-type: none"> <li>공공청사 신설</li> <li>- 증) 12,516.5㎡</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>특별계획구역7 세부개발계획 수립에 따른 공공청사 신설</li> </ul> |

### ■ 입체적 도시계획시설 결정조서 : 변경없음

| 구분 | 시설명      | 위치            |         | 토지면적<br>(㎡) | 기정      | 변경 | 변경 후    | 결정일        | 비 고 |
|----|----------|---------------|---------|-------------|---------|----|---------|------------|-----|
|    |          | 지번            | 입체공간    |             |         |    |         |            |     |
| 기정 | 공공<br>청사 | 신정동<br>322-11 | 지상1층~5층 | 2,958.5     | 도시계획시설  | -  | 도시계획시설  | 2006.04.20 | -   |
|    |          |               | 잔여층     |             | 비도시계획시설 | -  | 비도시계획시설 |            |     |

### ■ 건축범위 결정조서

| 구분 | 도면<br>표시번호 | 건폐율    | 용적률                                | 최고높이   | 비 고       |
|----|------------|--------|------------------------------------|--------|-----------|
| 기정 | ①          | 60% 이하 | 200% 이하                            | 12층 이하 | 제2종일반주거지역 |
| 기정 | ②          | "      | "                                  | "      |           |
| 기정 | ③          | "      | "                                  | "      | "         |
| 기정 | ④          | "      | "                                  | "      | "         |
| 기정 | ⑤          | 50% 이하 | 250% 이하                            | -      | 제3종일반주거지역 |
| 기정 | ⑥          | "      | 250% 이하                            | -      | "         |
| 기정 | ⑦          | 60% 이하 | 기준용적률 : 500% 이하<br>허용용적률 : 800% 이하 | 80m 이하 | 일반상업지역    |
| 기정 | ⑧          | "      | "                                  | "      | "         |
| 기정 | ⑨          | "      | "                                  | "      | "         |

| 구분 | 도면<br>표시번호 | 건폐율    | 용적률     | 최고높이    | 비 고       |
|----|------------|--------|---------|---------|-----------|
| 기정 | ㉑          | "      | "       | 100m 이하 | "         |
| 기정 | ㉒          | "      | "       | 80m 이하  | "         |
| 기정 | ㉓          | "      | "       | "       | "         |
| 기정 | ㉔          | "      | "       | "       | "         |
| 기정 | ㉕          | "      | "       | "       | "         |
| 기정 | ㉖          | "      | "       | "       | "         |
| 기정 | ㉗          | "      | "       | "       | "         |
| 기정 | ㉘          | "      | "       | 120m 이하 | "         |
| 기정 | ㉙          | "      | "       | "       | "         |
| 기정 | ㉚          | "      | "       | 80m 이하  | "         |
| 기정 | ㉛          | "      | "       | "       | "         |
| 기정 | ㉜          | "      | "       | 100m 이하 | "         |
| 기정 | ㉝          | 50% 이하 | 250% 이하 | -       | 제3종일반주거지역 |
| 신설 | ㉞          | 50% 이하 | 250% 이하 | -       | 제3종일반주거지역 |

- ④ 문화시설 : 변경없음  
 ⑤ 학교 : 변경없음  
 ⑥ 사회복지시설 : 변경없음

5) 방재시설 : 변경없음

6) 보건위생시설 : 변경없음

7) 환경기초시설 : 변경

① 하수도 : 변경

■ 하수도 결정조서

| 구분 | 도면<br>표시번호 | 시설명            | 시설의<br>세 분 | 위 치               | 면 적 (㎡)  |           |          | 최초<br>결정일              | 비 고                    |
|----|------------|----------------|------------|-------------------|----------|-----------|----------|------------------------|------------------------|
|    |            |                |            |                   | 기 정      | 변 경       | 변경 후     |                        |                        |
| 변경 | ①          | 중앙수로<br>(7단지)  | 하수도        | 목동925-4           | 12,671.8 | 감)2,402.3 | 10,269.5 | 서고시 422호<br>(94.12.27) | 도로와<br>중복결정            |
| 기정 | ②          | 중앙수로변<br>(7단지) | 하수도        | 목동926-4,<br>927-9 | 1,978.4  | -         | 1,978.4  | "                      | 문화공원,<br>공공청사와<br>중복결정 |
| 기정 | ③          | 하수도<br>(7단지 변) | 하수도        | 목동926-6           | 615.4    | -         | 615.4    | "                      | 7단지<br>남측              |
| 기정 | ④          | 고지수로           | 하수도        | 신정동310-1          | 4,771.0  | -         | 4,771.0  | "                      | 10단지                   |
| 기정 | ⑤          | 하수도            | 하수도        | 신정동331-1          | 461.8    | -         | 461.8    | "                      | 14단지<br>동측             |
| 기정 | ⑥          | 고지수로           | 하수도        | 신정동330-15         | 3,465.7  | -         | 3,465.7  | "                      | 14단지<br>남측             |

■ 하수도 결정(변경) 사유서

| 도면표시<br>번호 | 시설명           | 변경내용                                                                         | 변경사유                                                                              |
|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ①          | 중앙수로<br>(7단지) | <ul style="list-style-type: none"> <li>하수도 면적 변경<br/>- 감)2,402.3㎡</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>도로 선형 변경에 따라 지장물 현황을 고려하여 경계 조정</li> </ul> |

## 3. 건축계획에 관한 결정(변경)조서

## 가. 가구 및 획지에 관한 결정(변경)조서

## 1) 가구계획 : 변경

## ① 주거지역(공동주택용지) 및 기타지역 : 변경

## ■ 가구 결정(변경)조서 : 변경

| 구 분                                | 기정   |           | 변경   |           | 비 고                        |
|------------------------------------|------|-----------|------|-----------|----------------------------|
|                                    | 가구번호 | 면적(㎡)     | 가구번호 | 면적(㎡)     |                            |
| 가구<br>- 주거지역<br>(공동주택용지)<br>및 기타지역 | A1   | 96,186.0  | A1   | 96,186.0  | 변경없음                       |
|                                    | A2   | 177,564.6 | A2   | 177,564.6 | 변경없음                       |
|                                    | A3   | 171,688.4 | A3   | 171,688.4 | 변경없음                       |
|                                    | A4   | 163,149.1 | A4   | 163,149.1 | 변경없음                       |
|                                    | A5   | 122,825.3 | A5   | 122,825.3 | 변경없음                       |
|                                    | A6   | 80,923.2  | A6   | 114,644.0 | 목동5단지 획지계획<br>변경에 따른 가구 변경 |
|                                    | A7   | 117,450.6 | A7   | 78,869.3  |                            |
|                                    | A8   | 181,713.1 | A8   | 181,713.1 | 변경없음                       |
|                                    | A9   | 146,916.7 | A9   | 146,916.7 | 변경없음                       |
|                                    | A10  | 104,961.0 | A10  | 104,961.0 | 변경없음                       |
|                                    | A11  | 135,726.0 | A11  | 133,205.9 | 목동7단지 획지계획 변경에 따른<br>가구 변경 |
|                                    | A12  | 40,339.4  | A12  | 43,030.4  |                            |
|                                    | A13  | 65,872.3  | A13  | 65,872.3  | 변경없음                       |
|                                    | A14  | 89,260.9  | A14  | 89,260.9  | 변경없음                       |
|                                    | A15  | 104,335.1 | A15  | 104,335.1 | 변경없음                       |
|                                    | A16  | 113,122.2 | A16  | 113,122.2 | 변경없음                       |
|                                    | A17  | 144,010.4 | A17  | 144,010.4 | 변경없음                       |
|                                    | A18  | 38,862.1  | A18  | 38,862.1  | 변경없음                       |
|                                    | A19  | 80,011.8  | A19  | 80,011.8  | 변경없음                       |
|                                    | A20  | 79,831.2  | A20  | 79,831.2  | 변경없음                       |
|                                    | A21  | 123,669.8 | A21  | 123,669.8 | 변경없음                       |
|                                    | A22  | 110,639.8 | A22  | 110,639.8 | 변경없음                       |
|                                    | A23  | 58,344.7  | A23  | 58,344.7  | 변경없음                       |
|                                    | A24  | 3,878.3   | A24  | 3,878.3   | 변경없음                       |
|                                    | A25  | 76,081.8  | A25  | 76,081.8  | 변경없음                       |
|                                    | A26  | 94,128.7  | A26  | 94,128.7  | 변경없음                       |
|                                    | A27  | 135,005.9 | A27  | 135,005.9 | 변경없음                       |
|                                    | A28  | 17,593.8  | A28  | 17,593.8  | 변경없음                       |

■ 가구 결정(변경) 사유서

| 구분   | 변경내용               | 변경사유                            |
|------|--------------------|---------------------------------|
| 가구계획 | • A6, A7 가구면적 변경   | • 특별계획구역5 세부개발계획 수립에 따른 가구면적 변경 |
|      | • A11, A12 가구면적 변경 | • 특별계획구역7 세부개발계획 수립에 따른 가구면적 변경 |

② 중심지역(목동중심지구) : 변경없음

2) 획지계획 : 변경

① 주거지역(공동주택용지) 및 기타지역 : 변경

■ 획지 결정(변경)조서

| 구분 | 획지번호  | 가구번호 | 지번            | 면적(㎡)     | 계획내용    | 비고       |
|----|-------|------|---------------|-----------|---------|----------|
| 기정 | A1-①  | A1   | 목동 900-4      | 3,302.8   | -       | -        |
| 기정 | A1-②  | "    | 목동 900-2      | 657.0     | -       | 공공청사     |
| 기정 | A1-③  | "    | 목동 900-12     | 8,313.0   | -       | 공공청사     |
| 기정 | A1-④  | "    | 목동 900-11     | 4,327.2   | -       | 공공청사     |
| 기정 | A1-⑤  | "    | 목동 900        | 77,258.5  | -       | 전기공급설비   |
| 기정 | -     | "    | 목동 900-16     | 455.9     | 자율적공동개발 | -        |
| 기정 | -     | "    | 목동 900-17     | 1,169.5   | 자율적공동개발 | -        |
| 기정 | A2-①  | A2   | 목동 901        | 163,197.4 | 특별계획구역1 | 1단지      |
| 기정 | A3-①  | A3   | 목동 902        | 155,041.1 | 특별계획구역2 | 2단지      |
| 기정 | A4-①  | A4   | 목동 903        | 146,538.1 | 특별계획구역3 | 3단지      |
| 기정 | A5-①  | A5   | 목동 904        | 97,278.0  | 특별계획구역4 | 4단지      |
| 기정 | A6-①  | A6   | 목동 913        | 70,485.4  | 특별계획구역5 | 5단지      |
| 변경 | A6-①  | A6   | 목동 913 일대     | 95,325.3  | 특별계획구역5 | 5단지      |
| 기정 | A7-①  | A7   | 목동 912        | 108,854.4 | 특별계획구역5 | 5단지      |
| 변경 | A7-①  | A7   | 목동 912 일대     | 73,001.9  | 특별계획구역5 | 5단지      |
| 기정 | A8-①  | A8   | 목동 911 일대     | 90,074.6  | 특별계획구역6 | 6단지      |
| 기정 | A8-②  | A8   | 목동 911 일대     | 1,600.0   | 특별계획구역6 | 6단지 공공청사 |
| 기정 | A11-① | A11  | 목동 925, 925-3 | 119,955.9 | 특별계획구역7 | 7단지      |
| 변경 | A11-① | A11  | 목동 925        | 107,093.0 | 특별계획구역7 | 7단지      |

| 구분 | 획지번호  | 가구번호 | 지번             | 면적(㎡)     | 계획내용     | 비고             |
|----|-------|------|----------------|-----------|----------|----------------|
| 산설 | A11-② | A11  | 목동 925-3       | 21,536.3  | 특별계획구역7  | 7단지            |
| 기정 | A12-① | A12  | 목동 926, 926-2  | 38,208.7  | 특별계획구역7  | 7단지            |
| 변경 | A12-① | A12  | 목동 926         | 18,670.5  | 특별계획구역7  | 7단지            |
| 산설 | A12-② | A12  | 목동 926-2       | 13,895.1  | 특별계획구역7  | 7단지            |
| 폐지 | A13-① | A13  | 목동 927         | 21,985.3  | 특별계획구역7  | 7단지            |
| 기정 | A13-② | "    | 목동 927-3       | 800.3     | -        | 종교시설           |
| 기정 | A13-③ | "    | 목동 927-4       | 661.2     | -        | 종교시설           |
| 기정 | A14-① | A14  | 신정동 314, 314-5 | 70,493.4  | 특별계획구역8  | 8단지            |
| 기정 | A14-② | "    | 신정동 314-4      | 661.9     | -        | 종교시설           |
| 기정 | A15-① | A15  | 신정동 313        | 68,484.4  | 특별계획구역9  | 9단지            |
| 기정 | A16-① | A16  | 신정동 312        | 94,796.3  | 특별계획구역9  | 9단지            |
| 기정 | A17-① | A17  | 신정동 311        | 133,051.4 | 특별계획구역10 | 10단지           |
| 기정 | A18-① | A18  | 신정동 310, 310-2 | 32,320.6  | 특별계획구역10 | 10단지           |
| 기정 | A19-① | A19  | 신정동 325        | 64,555.7  | 특별계획구역11 | 11단지           |
| 기정 | A20-① | A20  | 신정동 325-1      | 39,491.2  | 특별계획구역11 | 11단지           |
| 기정 | A21-① | A21  | 신정동 326        | 114,234.8 | 특별계획구역12 | 12단지           |
| 기정 | A21-② | A21  | 신정동 326        | 1,000.0   | 특별계획구역12 | 유치원            |
| 기정 | A22-① | A22  | 신정동 327        | 105,639.8 | 특별계획구역13 | 13단지           |
| 기정 | A23-① | A23  | 신정동 328        | 50,698.4  | 특별계획구역13 | 13단지           |
| 기정 | A24-① | A24  | 신정동 329-8      | 1,320.0   | -        | 종교시설           |
| 기정 | A24-② | "    | 신정동 329-10     | 1,238.3   | -        | 근생시설           |
| 기정 | A24-③ | "    | 신정동 329-12     | 660.0     | -        | 종교시설           |
| 기정 | A25-① | A25  | 신정동 329 일원     | 69,445.7  | 특별계획구역14 | 14단지           |
| 기정 | A26-① | A26  | 신정동 332 일원     | 36,512.7  | 특별계획구역14 | 14단지           |
| 기정 | A26-② | "    | 신정동 331        | 41,680.4  | 특별계획구역14 | 14단지           |
| 기정 | A26-③ | "    | 신정동 331        | 2,000.0   | 특별계획구역14 | 14단지<br>사회복지시설 |
| 기정 | -     | "    | 신정동 332-4      | 310.0     | 자율적공동개발  | -              |

| 구분 | 획지번호  | 가구번호 | 지번        | 면적(㎡)    | 계획내용     | 비고   |
|----|-------|------|-----------|----------|----------|------|
| 기정 | -     | "    | 신정동 332-5 | 313.3    | 자율적공동개발  | -    |
| 기정 | -     | "    | 신정동 332-6 | 318.6    | 자율적공동개발  | -    |
| 기정 | -     | "    | 신정동 332-7 | 308.6    | 자율적공동개발  | -    |
| 기정 | A27-① | A27  | 신정동 330   | 61,084.7 | 특별계획구역14 | 14단지 |

■ 획지 결정(변경) 사유서

| 구분   | 변경내용                                                                                             | 변경사유                                                                                 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 획지계획 | <ul style="list-style-type: none"> <li>A6-①, A7-① 획지 면적 변경</li> </ul>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>특별계획구역5 세부개발계획 수립에 따른 획지면적 변경</li> </ul>      |
|      | <ul style="list-style-type: none"> <li>A11-①, A12-① 획지 면적 변경</li> <li>A11-②, A12-② 신설</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>특별계획구역7 세부개발계획 수립에 따른 획지면적 변경 및 분할</li> </ul> |
|      | <ul style="list-style-type: none"> <li>A13-① 폐지</li> </ul>                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>특별계획구역7 세부개발계획 수립에 따른 획지 폐지</li> </ul>        |

② 중심지역(목동중심지구) : 변경없음

나. 건축물 용도 결정(변경)조서 : 변경없음

다. 건축물 건폐율·용적률·높이에 관한 결정(변경)조서

1) 건폐율 계획 : 변경

① 주거지역(공동주택용지) 및 기타지역 : 변경

○ 기정

| 구분               |                     | 계획내용   | 비 고                              |
|------------------|---------------------|--------|----------------------------------|
| 주거용지<br>(공동주택부지) | 제2종일반주거지역           | 60% 이하 | -                                |
|                  | 제3종일반주거지역           | 50% 이하 | -                                |
| 유치원 용지           | 제3종일반주거지역           | 50% 이하 | 12단지                             |
| 기타지역             | 준공업지역<br>(목동 900-4) | 50% 이하 | 서고시<br>제2020-239호<br>(120.06.11) |
|                  | 제2종일반주거지역           | 60% 이하 | -                                |
|                  | 제3종일반주거지역           | 50% 이하 | -                                |

※ 기반시설(학교, 공공청사, 문화시설 등)의 건폐율은 각 시설별 건축범위 결정조서에 따르며, 특별계획구역내 기반시설은 각 시설별 건축범위 결정조서에서 정한 범위 내에서 세부개발계획 수립 시 결정토록 함

○ 변경

| 구분               |                     | 계획내용   | 비 고                              |
|------------------|---------------------|--------|----------------------------------|
| 주거용지<br>(공동주택부지) | 제2종일반주거지역           | 60% 이하 | -                                |
|                  | 제3종일반주거지역           | 50% 이하 | -                                |
|                  | 준주거지역               | 60% 이하 | 7단지                              |
| 유치원 용지           | 제3종일반주거지역           | 50% 이하 | 12단지                             |
| 기타지역             | 준공업지역<br>(목동 900-4) | 50% 이하 | 서고시<br>제2020-239호<br>(120.06.11) |
|                  | 제2종일반주거지역           | 60% 이하 | -                                |
|                  | 제3종일반주거지역           | 50% 이하 | -                                |

※ 기반시설(학교, 공공청사, 문화시설 등)의 건폐율은 각 시설별 건축범위 결정조서에 따르며, 특별계획구역내 기반시설은 각 시설별 건축범위 결정조서에서 정한 범위 내에서 세부개발계획 수립 시 결정토록 함

② 중심지역(목동중심지구) : 변경없음

## 2) 용적률 계획 : 변경

## ① 주거지역(공동주택용지) 및 기타지역 : 변경

## ○ 기정

| 구분               |                     | 용적률(%)                           |         |                                                             | 비고                              |
|------------------|---------------------|----------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                  |                     | 기준용적률                            | 허용용적률   | 상한용적률 / 법적상한용적률                                             |                                 |
| 주거지역<br>(공동주택부지) | 제2종일반주거지역           | 190% 이하                          | 200% 이하 | 250% 이하                                                     | -                               |
|                  | 제3종일반주거지역           | 210% 이하                          | 230% 이하 | 250% 이하                                                     | -                               |
|                  | 제3종일반주거지역           | 210% 이하                          | 230% 이하 | 246.96% 이하 / 299.87% 이하                                     | 6단지                             |
|                  | 제3종일반주거지역           | 210% 이하                          | 230% 이하 | 250.00% 이하 / 300.00% 이하                                     | 4, 8, 9, 10,<br>12, 13, 14단지    |
|                  | 제3종일반주거지역           | 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 등 관련 규정에 따름 |         |                                                             | 12단지 유치원                        |
| 기타지역             | 준공업지역<br>(목적 900-4) | 300% 이하                          | 400% 이하 | 도시계획조례 시행규칙 제7조에 따름<br>- 허용용적률×(1+1.3×가중치<br>×α토지+0.7×α건축물) | 서고시<br>제2020-239호<br>(20.06.11) |
|                  | 제2종일반주거지역           | 190% 이하                          | 200% 이하 | 법적용적률의 2배 이하                                                | -                               |
|                  | 제3종일반주거지역           | 210% 이하                          | 230% 이하 | 법적용적률의 2배 이하                                                | -                               |

## ※ 1) 주거지역(공동주택부지)

[2030 서울특별시 도시·주거환경정비기본계획]에 따름(향후, 기본계획변경 시 이에 따름)

- 상한용적률 : 허용용적률에 시행자가 기반(공공)시설을 조성 후 제공하는 경우에는 추가로 부여되는 용적률을 합산하여 산정
- ‘국토의 계획 및 이용에 관한 법률’에 의한 지구단위계획(세부개발계획) 수립 또는 ‘도시 및 주거환경정비법’에 의한 재건축사업 정비구역 지정 신청시 해당 위원회의 심의를 거쳐 완화할 수 있음
- 순부담 면적 = 새로 설치하는 기반시설면적 - 새로 설치하는 기반시설 내 국공유지 면적 - 대지 내 용도폐지 되는 기존 기반시설(국공유지면적)
- 공공시설 등 기부채납 용적률 인센티브 운영기준(서울시, 2025.03.) 개정에 따른 상한용적률 산식 적용(향후 운영기준 변경 시 이에 따름)
  - 상한용적률 = 허용(기준)용적률×(1+1.3×가중치×α토지+0.7~1.0×α건축물+0.7×α현금)

2) 기타지역의 상한용적률은 서울시 도시계획조례 시행규칙 제7조 [허용용적률×(1+1.3×가중치×α토지+(1.0~1.2)×α건축물)이내] 적용

3) 기반시설(학교, 공공청사, 문화시설 등)의 용적률은 각 시설별 건축범위 결정조서에 따르며, 특별계획구역 내 기반시설은 각 시설별 건축범위 결정조서에서 정한 범위 내에서 세부개발계획 수립시 결정토록 함

## ○ 변경

| 구분               |                     | 용적률(%)                           |         |                                                                               | 비고                              |
|------------------|---------------------|----------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                  |                     | 기준용적률                            | 허용용적률   | 상한용적률 / 법적상한용적률                                                               |                                 |
| 주거지역<br>(공동주택부지) | 제2종일반주거지역           | 190% 이하                          | 200% 이하 | 250% 이하                                                                       | -                               |
|                  | 제3종일반주거지역           | 210% 이하                          | 230% 이하 | 250% 이하                                                                       | -                               |
|                  | 제3종일반주거지역           | 210% 이하                          | 230% 이하 | 246.96% 이하 / 299.87% 이하                                                       | 6단지                             |
|                  | 제3종일반주거지역           | 210% 이하                          | 230% 이하 | 250.00% 이하 / 300.00% 이하                                                       | 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14단지 |
|                  | 제3종일반주거지역           | 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 등 관련 규정에 따름 |         |                                                                               | 12단지 유치원                        |
|                  | 준주거지역               | 210% 이하                          | 230% 이하 | 400.00% 이하 / 400.00% 이하                                                       | 7단지                             |
| 기타지역             | 준공업지역<br>(목동 900-4) | 300% 이하                          | 400% 이하 | 도시계획조례 시행규칙 제7조에 따름<br>- 허용용적률×(1+1.3×가중치<br>× $\alpha$ 토지+0.7× $\alpha$ 건축물) | 서고시<br>제2020-239호<br>(20.06.11) |
|                  | 제2종일반주거지역           | 190% 이하                          | 200% 이하 | 법적용적률의 2배 이하                                                                  | -                               |
|                  | 제3종일반주거지역           | 210% 이하                          | 230% 이하 | 법적용적률의 2배 이하                                                                  | -                               |

## ※ 1) 주거지역(공동주택부지)

[2030 서울특별시 도시·주거환경정비기본계획]에 따름(향후, 기본계획변경 시 이에 따름)

- 상한용적률 : 허용용적률에 시행자가 기반(공공)시설을 조성 후 제공하는 경우에는 추가로 부여되는 용적률을 합산하여 산정
- ‘국토의 계획 및 이용에 관한 법률’에 의한 지구단위계획(세부개발계획) 수립 또는 ‘도시 및 주거환경정비법’에 의한 재건축사업 정비구역 지정 신청시 해당 위원회의 심의를 거쳐 완화할 수 있음
- 순부담 면적 = 새로 설치하는 기반시설면적 - 새로 설치하는 기반시설 내 국공유지 면적 - 대지 내 용도폐지 되는 기존 기반시설(국공유지면적)
- 공공시설 등 기부채납 용적률 인센티브 운영기준(서울시, 2025.03.) 개정에 따른 상한용적률 산식 적용(향후 운영기준 변경 시 이에 따름)
  - 상한용적률 = 허용(기준)용적률×(1+1.3×가중치× $\alpha$ 토지+0.7~1.0× $\alpha$ 건축물+0.7× $\alpha$ 현금)

2) 기타지역의 상한용적률은 서울시 도시계획조례 시행규칙 제7조 [허용용적률×(1+1.3×가중치× $\alpha$ 토지+(1.0~1.2)× $\alpha$ 건축물)이내] 적용

3) 기반시설(학교, 공공청사, 문화시설 등)의 용적률은 각 시설별 건축범위 결정조서에 따르며, 특별계획구역 내 기반시설은 각 시설별 건축범위 결정조서에서 정한 범위 내에서 세부개발계획 수립시 결정토록 함

## ② 중심지역(목동중심지구) : 변경없음

3) 높이계획 : 변경

① 주거지역(공동주택용지) 및 기타지역

■ 주거지역(공동주택용지) : 기정

| 구분               | 적용지역      |        | 계획기준   | 비고                      |
|------------------|-----------|--------|--------|-------------------------|
| 최고<br>높이<br>(층수) | 제2종일반주거지역 | 공동주택용지 | 25층 이하 | -                       |
|                  | 제3종일반주거지역 | 공동주택용지 | 35층 이하 | -                       |
|                  | 제3종일반주거지역 | 공동주택용지 | 40층 이하 | 10단지                    |
|                  | 제3종일반주거지역 | 공동주택용지 | 43층 이하 | 12단지                    |
|                  | 제3종일반주거지역 | 공동주택용지 | 49층 이하 | 4, 6, 8, 9,<br>13, 14단지 |
|                  | 제3종일반주거지역 | 유치원    | 5층 이하  | 12단지                    |

■ 주거지역(공동주택용지) : 변경

| 구분               | 적용지역      |        | 계획기준   | 비고                            |
|------------------|-----------|--------|--------|-------------------------------|
| 최고<br>높이<br>(층수) | 제2종일반주거지역 | 공동주택용지 | 25층 이하 | -                             |
|                  | 제3종일반주거지역 | 공동주택용지 | 35층 이하 | -                             |
|                  | 제3종일반주거지역 | 공동주택용지 | 40층 이하 | 10단지                          |
|                  | 제3종일반주거지역 | 공동주택용지 | 43층 이하 | 12단지                          |
|                  | 제3종일반주거지역 | 공동주택용지 | 49층 이하 | 4, 5, 6, 7, 8,<br>9, 13, 14단지 |
|                  | 준주거지역     | 공동주택용지 | 49층 이하 | 7단지                           |
|                  | 제3종일반주거지역 | 유치원    | 5층 이하  | 12단지                          |

■ 기타지역 : 변경없음

② 중심지역(목동중심지구) : 변경없음

라. 건축물 배치·형태 및 경관계획에 관한 결정(변경)조서

1) 건축선 계획 : 변경

① 주거지역(공동주택용지) 및 기타지역 : 변경

○ 기정

| 구분                                      | 도면<br>표시 | 적용지역                                                                                                      | 계획기준             |               |                           |
|-----------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------------------|
|                                         |          |                                                                                                           | 주거지역<br>(공동주택용지) | 기타지역          | 비고                        |
| 건축한계선                                   | I        | 이대목동병원 목동동로 연결부<br>오목로변                                                                                   | 확지선으로부터<br>4m    |               | 중심지역 및<br>기존시가지 연결가로      |
|                                         | II       | 목동중앙로(4단지외), 목동서로, 목동동로,<br>중앙로32길, 목동로3길 10·11·12단지 간<br>목동동로, 오목로, 목동동로4길, 목동동로8길,<br>목동서로10길, 목동서로12길, | 확지선으로부터<br>6m    |               | 단지 간<br>사이가로 및<br>그 외 경계부 |
|                                         |          | 목동중앙로(4단지)                                                                                                | 확지선으로부터<br>8m    |               |                           |
|                                         |          | 그 외 이면부, 7단지 서측경계부,<br>9단지 북측경계부, 14단지 구역경계부                                                              | 확지선으로부터<br>6m    | -             |                           |
|                                         |          | 안양천로변, 신월로                                                                                                | -                | 확지선으로부터<br>6m | 안양천 및<br>경관녹지 연결가로        |
|                                         | III      | 목동 900-4 안양천로변,<br>신정 313-1 목동로변                                                                          | -                | 확지선으로부터 10m   | 안양천 및 경관녹지<br>연접가로        |
|                                         | IV       | 목동서로2길, 오목로52길,<br>신정 329-12 목동동로변, 목동로8길                                                                 | -                | 확지선으로부터<br>1m | 기타지역 변 가로                 |
|                                         | VI       | 목동동로8길                                                                                                    | 확지선으로부터 6~10m    | -             | 14단지 중앙 가로                |
|                                         | VII      | 목동로3길변                                                                                                    | 확지선으로부터<br>6m    | -             | 12단지 유치원                  |
|                                         | V        | 국회대로, 목동로                                                                                                 | 확지선으로부터<br>10m   | 확지선으로부터<br>6m | 광역통경축                     |
| 고층부 벽면한계선<br>(15층 이상 건축물의<br>11층 이상 적용) |          | 국회대로, 목동로                                                                                                 | 확지선으로부터<br>13m   | -             |                           |

※ 특별계획구역 1~3 내 개방형녹지 설치구간은 계획지침 및 결정도에 따름

※ 특별계획구역 4 및 기타지역(목동 900번지) 내 공개공지 설치구간은 계획지침 및 결정도에 따름

※ 특별계획구역은 세부개발계획 결정에 따름

## ○ 변경

| 구분                                      | 도면<br>표시 | 적용지역                                                                                                      | 계획기준              |               |                           |
|-----------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------------------|
|                                         |          |                                                                                                           | 주거지역<br>(공동주택용지)  | 기타지역          | 비고                        |
| 건축한계선                                   | I        | 이대목동병원 목동동로 연결부<br>오목로변                                                                                   | 획지선으로부터<br>4m     |               | 중심지역 및<br>기존시까지 연결가로      |
|                                         | II       | 목동중앙로(4단지외), 목동서로, 목동동로,<br>중앙로32길, 목동로3길 10·11·12단지 간<br>목동동로, 오목로, 목동동로4길, 목동동로8길,<br>목동서로10길, 목동서로12길, | 획지선으로부터<br>6m     |               | 단지 간<br>사이가로 및<br>그 외 경계부 |
|                                         |          | 목동중앙로(4단지)                                                                                                | 획지선으로부터<br>8m     |               |                           |
|                                         |          | 그 외 이면부, 7단지 서측경계부,<br>9단지 북측경계부, 14단지 구역경계부                                                              | 획지선으로부터<br>6m     | -             |                           |
|                                         |          | 안양천로변, 신월로                                                                                                | -                 | 획지선으로부터<br>6m | 안양천 및<br>경관녹지 연결가로        |
|                                         | III      | 목동 900-4 안양천로변,<br>신정 313-1 목동로변                                                                          | -                 | 획지선으로부터 10m   | 안양천 및 경관녹지<br>연접가로        |
|                                         | IV       | 목동서로2길, 오목로52길,<br>신정 329-12 목동동로변, 목동로8길                                                                 | -                 | 획지선으로부터<br>1m | 기타지역 변 가로                 |
|                                         | VI       | 목동동로8길                                                                                                    | 획지선으로부터 6~10m     | -             | 14단지 중앙 가로                |
|                                         | VII      | 목동로3길변                                                                                                    | 획지선으로부터<br>6m     | -             | 12단지 유치원                  |
|                                         | VIII     | 목동동로변                                                                                                     | 획지선으로부터<br>10~12m | -             | 5단지                       |
| 고층부 벽면한계선<br>(15층 이상 건축물의<br>11층 이상 적용) | V        | 국회대로, 목동로                                                                                                 | 획지선으로부터<br>10m    | 획지선으로부터<br>6m | 광역통경축                     |
|                                         |          | 국회대로, 목동로                                                                                                 | 획지선으로부터<br>13m    | -             |                           |

※ 특별계획구역 1~3 내 개방형녹지 설치구간은 계획지침 및 결정도에 따름

※ 기타지역(목동 900번지) 내 공개공지 설치구간은 계획지침 및 결정도에 따름

※ 특별계획구역은 세부개발계획 결정에 따름

## ② 중심지역(목동중심지구) : 변경없음

2) 건축물 배치 및 형태·색채 등 계획 : 변경없음

3) 대지 안의 공지 계획 : 변경없음

마. 특별계획구역에 관한 결정(변경)조서

1) 특별계획구역 결정(변경)조서

① 주거지역(공동주택용지) 및 기타지역 : 변경

| 구분 | 도면표시     | 위치         | 면적(㎡)     |           |           | 비 고    |
|----|----------|------------|-----------|-----------|-----------|--------|
|    |          |            | 기정        | 변경        | 변경후       |        |
| 기정 | 특별계획구역1  | 목동 901 일대  | 165,496.9 | -         | 165,496.9 | 목동1단지  |
| 기정 | 특별계획구역2  | 목동 902 일대  | 159,252.5 | -         | 159,252.5 | 목동2단지  |
| 기정 | 특별계획구역3  | 목동 903 일대  | 150,543.5 | -         | 150,543.5 | 목동3단지  |
| 기정 | 특별계획구역4  | 목동 904 일대  | 122,825.3 | -         | 122,825.3 | 목동4단지  |
| 기정 | 특별계획구역5  | 목동 912 일대  | 204,003.2 | -         | 204,003.2 | 목동5단지  |
| 기정 | 특별계획구역6  | 목동 911 일대  | 102,424.6 | -         | 102,424.6 | 목동6단지  |
| 변경 | 특별계획구역7  | 목동 925 일대  | 225,141.5 | 증)4,437.4 | 229,578.9 | 목동7단지  |
| 기정 | 특별계획구역8  | 신정동 314 일대 | 88,842.3  | -         | 88,842.3  | 목동8단지  |
| 기정 | 특별계획구역9  | 신정동 312 일대 | 183,057.8 | -         | 183,057.8 | 목동9단지  |
| 기정 | 특별계획구역10 | 신정동 310 일대 | 194,686.2 | -         | 194,686.2 | 목동10단지 |
| 기정 | 특별계획구역11 | 신정동 325 일대 | 128,668.4 | -         | 128,668.4 | 목동11단지 |
| 기정 | 특별계획구역12 | 신정동 326 일대 | 127,339.5 | -         | 127,339.5 | 목동12단지 |
| 기정 | 특별계획구역13 | 신정동 327 일대 | 178,919.9 | -         | 178,919.9 | 목동13단지 |
| 기정 | 특별계획구역14 | 신정동 329 일대 | 250,722.1 | -         | 250,722.1 | 목동14단지 |

■ 특별계획구역 결정(변경) 사유서

| 구분 | 구역명     | 변경내용                                                    | 변경사유                                                                                       | 비 고 |
|----|---------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 변경 | 특별계획구역7 | 구역면적 변경<br>- 225,141.5㎡<br>→ 229,578.9㎡<br>(증) 4,437.4㎡ | 특별계획구역7 계획지침에 따라 세부개발계획 수립 시 토지이용의 효율 및 통합적관리를 위해 목동역에 인접한 도시계획시설 부지(목동926-5번지 일대) 구역 내 편입 | -   |

② 중심지역(목동중심지구) : 변경없음

## 2) 특별계획구역 계획지침 : 변경

① 주거지역(공동주택용지) 및 기타지역 : 변경

■ 특별계획구역1~4, 6, 8~14단지 : 변경없음

■ 특별계획구역5 - 목동5단지 : 변경

| 구분         | 계획지침                                                                                                                      |      |                     |                                                                                                                             |      |                     | 비고      |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|---------|
|            | 기정                                                                                                                        |      |                     | 변경                                                                                                                          |      |                     |         |
| 위치         | · 양천구 목동 912일대                                                                                                            |      |                     | 좌동                                                                                                                          |      |                     | -       |
| 특별계획구역 면적  | · 204,003.2㎡                                                                                                              |      |                     | 좌동                                                                                                                          |      |                     | -       |
| 획지면적       | · 169,653.9㎡(83.2%)                                                                                                       |      |                     | · 168,327.2㎡(82.5%)                                                                                                         |      |                     | 공동주택 부지 |
| 기반시설<br>면적 | · 34,349.3㎡ (16.8%)                                                                                                       | 공공공지 | 13,395.4㎡<br>(6.6%) | · 35,676.0㎡<br>(17.5%)                                                                                                      | 공공공지 | 13,395.4㎡<br>(6.6%) | -       |
|            |                                                                                                                           | 녹지   | 10,478.0㎡<br>(5.1%) |                                                                                                                             | 공원   | 3,445.4㎡<br>(1.7%)  |         |
|            |                                                                                                                           |      |                     |                                                                                                                             | 녹지   | 8,345.3㎡<br>(4.1%)  |         |
|            |                                                                                                                           | 도로   | 10,475.9㎡<br>(5.1%) |                                                                                                                             | 도로   | 10,489.9㎡<br>(5.1%) |         |
| 용도지역       | · 제3종일반주거지역(획지)<br>※기반시설의 경우, 기존 용도지역 유지                                                                                  |      |                     | · 제1종일반주거지역(대상지 북동측 소공원)<br>· 제3종일반주거지역(획지)<br>※기반시설의 경우, 기존 용도지역 유지                                                        |      |                     | -       |
| 기반시설<br>설치 | · 도로신설 : 폭원 18m<br>· 도로 폭원확장<br>- 목동동로 : 28m(구역내 3m 확폭)<br>- 목동동로18길 : 18m(구역내 1.5m 확폭)<br><br>· 공공공지 신설, 녹지(폭원20m) 일부 변경 |      |                     | · 도로신설 : 폭원 18m<br>· 도로 폭원확장<br>- 목동동로 : 28m(구역내 3m 확폭)<br>- 목동동로18길 : 20.5m(구역내 1.5m 확폭)<br><br>· 공공공지 신설, 녹지(폭원16m) 일부 변경 |      |                     | -       |

| 구분            |              |               | 계획지침                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                              | 비고                     |
|---------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|               |              |               | 기정                                                                                                                                                                                                           | 변경                                                                                                                                                                                                           |                        |
| 건축물의<br>용도·밀도 | 용도           | 불허용<br>도<br>A | · 학교환경위생정화구역 내 용도제한 규정 준용<br>· 이외 불허용도는 별도의 정비계획(세부개발계획) 수립시 결정                                                                                                                                              | 좌동                                                                                                                                                                                                           | -                      |
|               |              | 지정용<br>도<br>a | [커뮤니티활성화용도 배치구간 1~2층]<br>· 제1종근린생활시설·제2종근린생활시설(총포판매소, 장의사, 다중생활시설, 단란주점 및 안마시술소는 제외)<br>· 주택법에 의한 복리시설 중 노유자시설, 작은도서관(독서실), 지식산업센터, 사회복지관, 공동작업장, 주민공동시설                                                     | 좌동                                                                                                                                                                                                           | [전층]<br>공동주택<br>부대복리시설 |
|               | 건폐율          |               | · 50% 이하                                                                                                                                                                                                     | 좌동                                                                                                                                                                                                           | -                      |
|               | 용적률          |               | · 기준/허용/상한용적률 :<br>210%/230%/250% 이하                                                                                                                                                                         | · 기준/허용/상한/법적상한용적률 :<br>210%/230%/250%/300% 이하                                                                                                                                                               | -                      |
|               | 높이           |               | · 최고높이 : 35층 이하<br>※ 특별계획구역 세부개발계획 수립 시<br>관련계획을 고려하여 3차원 시뮬레이션 등을 통해 위원회<br>심의에서 변경 가능<br>· 저층배치구간(목동동로변 폭 16m, 공공보행통로변 폭 5m)<br>- 아파트 : 7층 이하 / 커뮤니티활성화용도 :<br>2층 이하<br>· 중저층배치구간(목동동로변 폭 40m)<br>- 15층 이하 | · 최고높이 : 49층 이하<br>※ 특별계획구역 세부개발계획 수립 시<br>관련계획을 고려하여 3차원 시뮬레이션 등을 통해 위원회<br>심의에서 변경 가능<br>· 저층배치구간(목동동로변 폭 16m, 공공보행통로변 폭 5m)<br>- 아파트 : 7층 이하 / 커뮤니티활성화용도 :<br>2층 이하<br>· 중저층배치구간(목동동로변 폭 40m)<br>- 15층 이하 | -                      |
| 배치            | 저층부<br>건축지정선 |               | · 목동동로(커뮤니티활성화용도 배치구간) : 획지선으로부터 4m                                                                                                                                                                          | · 목동동로(커뮤니티활성화용도 배치구간) : 획지선으로부터 6~8m                                                                                                                                                                        |                        |
|               | 건축<br>한계선    |               | · 국회대로변 : 획지선으로부터 10m<br>· 목동동로변(3층이상 공동주택) : 획지선으로부터 8m<br>· 목동동로18길, 신설 도로, 공공공지변 : 획지선으로부터 6m                                                                                                             | · 국회대로변 : 획지선으로부터 10m<br>· 목동동로변(3층이상 공동주택) : 획지선으로부터 10~12m<br>· 목동동로18길, 신설 도로, 공공공지, 소공원변 : 획지선으로부터 6m                                                                                                    | 공동주택<br>부지             |

| 구분        |                     | 계획지침                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                      | 비고         |
|-----------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|           |                     | 기정                                                                                                                                                                                                         | 변경                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 배치        | 부대<br>복리시설<br>건축한계선 | · 국회대로변 : 획지선으로부터 6m                                                                                                                                                                                       | 좌동                                                                                                                                                                                                                   | -          |
|           | 고층부<br>벽면<br>한계선    | · 국회대로변 : 획지선으로부터 13m                                                                                                                                                                                      | 좌동                                                                                                                                                                                                                   | -          |
| 대지내<br>공지 | 전면공지                | · 국회대로변 : 부대복리시설 건축한계선 후퇴부 6m<br>· 목동동로변 : 건축지정선 후퇴부 4m<br>· 목동동로18길, 신설 도로, 공공공지변 : 건축한계선 후퇴부 6m                                                                                                          | · 국회대로변 : 부대복리시설 건축한계선 후퇴부 6m<br>· 목동동로변 : 건축지정선 후퇴부 6~8m<br>· 목동동로18길, 신설 도로, 공공공지, 소공원변 : 건축한계선 후퇴부 6m                                                                                                             | 공동주택<br>부지 |
|           | 공공<br>보행통로          | · 단지 내 공공보행통로 : 폭 25m, 15m<br>※ 공공보행통로에는 자전거도로 설치 및<br>연속된 가로수 식재<br>(도로(기반시설)에 설치된 자전거도로와<br>연속되도록 설치함)<br>※ 공공보행통로는 녹지생태도심 개념을<br>반영하여 조성하도록 함                                                           | · 단지 내 공공보행통로 : 폭 25m, 15m<br>※ 공공보행통로에는 자전거도로 설치 및<br>연속된 가로수 식재<br>(도로(기반시설)에 설치된 자전거도로와<br>연속되도록 설치함)<br>※ 공공보행통로는 녹지생태도심 개념을<br>반영하여 조성하도록 함<br>※ 공공보행통로는 일반 시민이 이용할 수<br>있도록 24시간 상시 개방하여 보행자의<br>통행에 지장이 없도록 함 | -          |
| 교통<br>처리  | 차량출입<br>불허구간        | · 국회대로, 목동동로변 차량출입불허구간 설정<br>· 차량출입 불허구간이 지정된 구간내에서는 대지안으로의<br>차량출입이 불가능하도록 조성<br>※ 기존 건축물에 대하여 차량출입불허구간<br>적용을 받지 아니하고 기존 차량출입구간 적용                                                                       | 좌동                                                                                                                                                                                                                   | -          |
|           | 단지 내 주차<br>및 차량동선   | · 비상차량과 별도 용도의 차량을 제외한 단지 내 비상주차<br>를 금지<br>· 단지 내 도로는 아스팔트 포장을 지양하고 가급적 보도와<br>같은 형태의 재료 및 형태로 조성<br>· 단지 내 보행동선과 차량동선이 교차하는 구간은 보행우선<br>통행구조로 조성<br>· 커뮤니티활성화시설을 이용하는(서비스 포함) 차량을 위한<br>별도의 동선 및 비상주차 확보 | 좌동                                                                                                                                                                                                                   | -          |

| 구분      |                 | 계획지침                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        | 비고 |
|---------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|         |                 | 기정                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 변경                                                                                                                                                                     |    |
| 교통처리    | 단지 내 보행동선       | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 커뮤니티활성화시설 등 보행다발시설과 연계되는 곳에 단지 내 보행동선을 조성</li> <li>· 보행동선은 인접단지의 보행동선과 연계하여 조성</li> <li>· 보행축 상에 조정시설 및 주민휴게시설 설치</li> <li>· 목동동로변 커뮤니티활성화용도 배치구간 후면부 보행환경 개선 및 커뮤니티시설 활용을 위한 보행동선 설치(권장)</li> </ul>                                                                                                                                              | 좌동                                                                                                                                                                     | -  |
| 배치구간 설정 | 커뮤니티 활성화용도 배치구간 | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 목동동로변</li> <li>· 국회대로변</li> <li>· 단지 내 공공보행통로변</li> <li>· 건축지정선으로부터 유효너비 2m이상의 연속된 아케이드 조성(권장)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 목동동로변</li> <li>· 국회대로변</li> <li>· 목동동로18길변</li> <li>· 단지 내 공공보행통로변</li> <li>· 건축지정선으로부터 유효너비 2m이상의 연속된 아케이드 조성(권장)</li> </ul> | -  |
| 기타 사항   | 경관              | · 세부개발계획 수립시, 커뮤니티활성화용도 배치구간은 보행환경개선을 위한 “가로경관특화방안” 을 수립                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 좌동                                                                                                                                                                     | -  |
|         | 주택의 규모          | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 세부개발계획 수립시, 1~2인 가구 및 노령가구 등 충분한 수요조사를 통해 다양한 주거유형의 공급을 위한 “소형주택 공급계획” 수립 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주변 특성과 세대별 형태(생활패턴, 라이프스타일 등)를 고려하여 주동을 배치하고 특성화함</li> <li>- 청년주택 등 활동적인 세대들은 역세권 주변 등 교통편의성이 높은 장소에 우선 배치</li> <li>- 노인주택 등 주거 정주성이 중요한 세대들은 대중교통 중심지와는 일정거리를 두고, 공원 주변 등 정온한 생활환경을 제공할 수 있는 장소에 우선 배치</li> </ul> </li> </ul> | 좌동                                                                                                                                                                     | -  |
|         | 자전거도로           | · 자전거전용도로 : 목동동로, 국회대로, 목동동로18길, 신설 도로변 (폭 1.5m 이상, 부득이한 경우 1.2m 가능)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 좌동                                                                                                                                                                     | -  |
|         | 입체 보행육교         | · 목동운동장과의 연결을 위한 입체 보행육교를 설치하여 접근성을 향상시키고 가로활성화 유도                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 좌동                                                                                                                                                                     | -  |

- ※ 1) 층수 및 상한용적률은 ‘국토의 계획 및 이용에 관한 법률’에 의한 지구단위계획(세부개발계획) 수립 또는 ‘도시 및 주거환경 정비법’에 의한 주택재건축사업 정비구역 지정 신청시 해당 위원회의 심의를 거쳐 완화할 수 있음
- 2) 세부개발계획 수립 시, 1천세대 이상의 주택건설사업에 해당될 경우 공원·녹지면적을 1세대당 3m<sup>2</sup>이상 또는 개발부지면적의 5% 이상 중 큰 면적 확보
- 3) 기타 세부사항은 본 지구단위계획운영지침 및 지침도 참조
- 4) 커뮤니티활성화용도 배치구간은 커뮤니티활성화용도의 설치 위치, 규모 등을 고려하여 세부개발계획 수립 시 결정토록 함

■ 특별계획구역7 - 목동7단지 : 변경

| 구 분       | 계 획 지 침                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                           |                         |           |                                                                            | 비 고              |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------|-------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|
|           | 기정                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                           | 변경                      |           |                                                                            |                  |
| 위 치       | · 양천구 목동 925 일대                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                           | 좌동                      |           |                                                                            | -                |
| 특별계획구역 면적 | · 225,141.5㎡                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                           | · 229,578.9㎡            |           |                                                                            | 증)4,437.4㎡       |
| 획지면적      | · 170,530.5㎡<br>(75.7%)                                                                                                                                                                                                                                       | 획지1  | 134,633.9㎡<br>(59.8%)                     | · 161,194.9㎡<br>(70.2%) | 획지1-1     | 107,093㎡<br>(46.6%)                                                        | 공동주택 및<br>부대복리시설 |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                               | 획지2  | 35,896.6㎡ (15.9%)                         |                         | 획지1-2     | 21,536.3㎡<br>(9.4%)                                                        | 공동주택 및<br>부대복리시설 |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                           |                         | 획지2-1     | 18,670.5㎡<br>(8.1%)                                                        | 공동주택 및<br>부대복리시설 |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                           |                         | 획지2-2     | 13,895.1㎡<br>(6.1%)                                                        | 공동주택 및<br>부대복리시설 |
| 기반시설면적    | · 54,611.1㎡<br>(24.3%)                                                                                                                                                                                                                                        | 문화시설 | 4,612.9㎡ (2.1%)                           | · 68,384.0㎡<br>(29.8%)  | 공공공지      | 10,983.5㎡<br>(4.8%)                                                        | -                |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                               | 공공공지 | 12,597.1㎡ (5.6%)                          |                         | 공공청사      | 12,516.5㎡<br>(5.5%)                                                        | -                |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                               | 소공원1 | 4,436.7㎡ (2.0%)                           |                         | 문화공원      | 8,334.1㎡<br>(3.6%)                                                         | -                |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                               | 소공원2 | 6,116.0㎡ (2.7%)                           |                         | 어린이<br>공원 | 1,894.2㎡<br>(0.8%)                                                         | -                |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                               | 녹지   | 557.2㎡<br>(0.2%)                          |                         | 연결녹지      | 3,953.2㎡<br>(1.7%)                                                         | -                |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                               | 도로   | 26,291.2㎡ (11.7%)                         |                         | 공동구       | 6,707.3㎡<br>(2.9%)                                                         | -                |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                           |                         | 도로        | 23,995.2㎡<br>(10.5%)                                                       | -                |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                               | 용도지역 | · 제3종일반주거지역(획지)<br>※ 기반시설의 경우, 기존 용도지역 유지 |                         |           | · 제3종일반주거지역(획지 1-1, 1-2, 2-2)<br>· 준주거지역(획지 2-1)<br>※ 기반시설의 경우, 기존 용도지역 유지 |                  |
| 기반시설 설치   | · 도로(하부 하수도) : 기존 단지 내 도로로<br>활용 → 도시계획시설 도로(중로)로 변경<br>· 도로 폭원확장 : 목동서로 : 28m<br>(구역내 획지1 북측에서부터 3m 확폭)<br>※ 세부개발계획(정비계획) 수립 시 목동역 지하철 출입구<br>인접 도시계획시설(녹지-하수도-공원)부지를 구역에<br>편입을 검토하고 토지이용의 효율 및 시민 편의를 위해<br>지상부 통합적 관리 방안(공원시설과의 통합, 하수도 중<br>복결정 등) 마련 필요 |      |                                           | 좌동                      |           |                                                                            | -                |

| 구 분          |                         | 계 획 지 침                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                | 비 고                                                                                                                  |
|--------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                         | 기정                                                                                                                                                                                                                          | 변경                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                      |
|              |                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 공공공지 및 소공원 2개소 신설</li> <li>• 문화시설 신설</li> </ul>                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 문화공원 및 어린이공원 신설</li> <li>• 연결녹지 신설</li> <li>• 공공공지 신설</li> <li>• 공공청사 신설</li> <li>• 입체보행교(보행자 전용도로) 신설: 폭원 5m<br/>- 입체보행교 신설에 따른 대로2-79, 철도, 공동구, 공원과 중복결정</li> </ul> |                                                                                                                      |
| 건축물의<br>용도밀도 | 불허용<br>도<br>A           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 학교환경 위생정화구역내 용도제한 규정 준용</li> <li>• 이외 불허용도는 별도의 정비계획(세부개발계획) 수립시 결정</li> </ul>                                                                                                     | 좌동                                                                                                                                                                                                             | -                                                                                                                    |
|              | 용도<br>지정용<br>도<br>a     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• [커뮤니티활성화용도 배치구간 1~2층]</li> <li>• 제1종근린생활시설 · 제2종근린생활시설 (충포판매소, 장의사, 다중생활시설, 단란주점 및 안마시술소는 제외)</li> <li>• 주택법에 의한 복리시설 중 노유자시설, 작은도서관(독서실), 지식산업센터, 사회복지관, 공동작업장, 주민공동시설</li> </ul> | 좌동                                                                                                                                                                                                             | [전층]<br>공동주택<br>부대복리시설                                                                                               |
|              | 건폐율                     | • 50% 이하                                                                                                                                                                                                                    | 제3종일반<br>주거지역                                                                                                                                                                                                  | • 50% 이하<br>획지1-1,1-2,<br>2-2                                                                                        |
|              |                         |                                                                                                                                                                                                                             | 준주거<br>지역                                                                                                                                                                                                      | • 60% 이하<br>획지 2-1                                                                                                   |
|              | 용적률                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 기준/허용/상한 용적률 : 210%이하/230%이하/250%이하</li> </ul>                                                                                                                                     | 제3종일반<br>주거지역                                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 기준/허용/상한/법적상한용적률 : 210%이하/230%이하/250%이하/300%이하</li> </ul> 획지1-1,1-2,<br>2-2 |
|              |                         |                                                                                                                                                                                                                             | 준주거<br>지역                                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 기준/허용/상한/법적상한용적률 : 210%이하/230%이하/400%이하/400%이하</li> </ul> 획지 2-1            |
|              | 높 이                     | • 최고높이 : 35층 이하                                                                                                                                                                                                             | • 최고높이 : 49층 이하                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                      |
|              |                         | ※ 특별계획구역 세부개발계획 수립 시<br>관련계획을 고려하여 3차원 시뮬레이션 등을 통해 위원<br>회 심의에서 변경 가능<br>• 저층배치구간(목동서로변 폭 16m)<br>- 아파트 : 7층 이하<br>- 커뮤니티활성화용도 : 2층 이하                                                                                      | 좌동                                                                                                                                                                                                             | 획지                                                                                                                   |
| 배 치          | 저층부 건축<br>지정선<br>(2층이하) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 목동서로(커뮤니티활성화용도 배치구간)</li> <li>• 획지선으로부터 4m</li> </ul>                                                                                                                              | 좌동                                                                                                                                                                                                             | 획지                                                                                                                   |

| 구 분       |                         | 계 획 지 침                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 비 고    |
|-----------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|           |                         | 기정                                                                                                                                                                                                      | 변경                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
|           | 건축<br>한계선               | <ul style="list-style-type: none"> <li>국회대로변 : 획지선으로부터 10m</li> <li>목동서로변(3층 이상 공동주택) : 획지선으로부터 8m</li> </ul>                                                                                           | 좌동                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 획지     |
|           |                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>오목로, 신설도로, 획지1의 서측경계부, 획지2의 소공원변 : 획지선으로부터 6m</li> </ul>                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>오목로, 신설도로, 획지2-2 동측변 : 획지선으로부터 6m</li> <li>공동구 서측변 : 획지선으로부터 10m</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
|           |                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>목동로변 : 획지선으로부터 6m</li> </ul>                                                                                                                                     | · 삭제                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 문화시설부지 |
|           | 부대복리<br>시설<br>건축<br>한계선 | <ul style="list-style-type: none"> <li>국회대로변 : 획지선으로부터 6m</li> </ul>                                                                                                                                    | 좌동                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 획지     |
|           | 고층부<br>벽면<br>한계선        | <ul style="list-style-type: none"> <li>국회대로변 : 획지선으로부터 13m</li> </ul>                                                                                                                                   | 좌동                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 획지     |
| 대지내<br>공지 | 전면공지                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>국회대로변 부대복리시설 건축한계선 후퇴부 : 획지선으로부터 6m</li> <li>오목로, 신설 도로 건축한계선 후퇴부, 획지1의 서측경계부, 획지2의 소공원변 건축한계선 후퇴부 : 획지선으로부터 6m</li> <li>목동서로변 건축지정선 후퇴부 : 획지선으로부터 4m</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>공동구 서측변 건축한계선 후퇴부 : 획지선으로부터 10m</li> <li>국회대로변 부대복리시설 건축한계선 후퇴부 : 획지선으로부터 6m</li> <li>오목로, 신설도로, 획지2-2 동측변 건축한계선 후퇴부 : 획지선으로부터 6m</li> <li>목동서로변 건축지정선 후퇴부 : 획지선으로부터 4m</li> </ul>                                                                                                                                                   | 획지     |
|           |                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>목동로변 건축한계선 후퇴부(6m)</li> </ul>                                                                                                                                    | · 삭제                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 문화시설부지 |
|           | 공공보행<br>통로              | <ul style="list-style-type: none"> <li>단지내 공공보행통로 : 폭 25m, 15m</li> <li>※ 공공보행통로에는 자전거 도로 설치 및 연속된 가로수 식재 (도로(기반시설)에 설치된 자전거도로와 연속되도록 설치함)</li> <li>※ 공공보행통로는 녹지생태도심 개념을 반영하여 조성하도록 함</li> </ul>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>단지내 공공보행통로 : 획지1-1 내부 폭 15m, 획지2-1 내부 폭 10m</li> <li>※ 공공보행통로에는 자전거 도로 설치 및 연속된 가로수 식재 (도로(기반시설)에 설치된 자전거도로와 연속되도록 설치함)</li> <li>※ 공공보행통로는 녹지생태도심 개념을 반영하여 조성하도록 함</li> <li>※ 추후 분양공고 시 공공보행통로 조성 내용을 명기하며, 공공보행통로의 기능 및 범위가 지속될 수 있도록 부동산등기법 제70조에 의한 지역권 설정을 이전고시 시 토지 등기부등본 '을구' 에 명기하고, 해당 부분을 표시한 도면 및 도면번호를 기록하도록 함</li> </ul> | -      |

| 구 분      |                  | 계 획 지 침                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                  | 비 고                                  |
|----------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|          |                  | 기정                                                                                                                                                                                                                                                               | 변경                                                                                                                                                                               |                                      |
|          | 공개공지, 침상형 공지     | -                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 획지 2-1 내 침상형공지 계획</li> <li>· 공공청사 내 공개공지 계획</li> </ul>                                                                                  | -                                    |
| 교통처리     | 차량출입 불허구간        | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 국회대로, 목동서로변 차량출입불허구간 설정</li> <li>· 차량출입 불허구간이 지정된 구간내에서는 대지안으로의 차량출입이 불가능하도록 조성</li> <li>※ 기존 건축물에 대하여 차량출입불허구간 적용을 받지 아니하고 기존 차량 출입구간 적용</li> </ul>                                                                    | 좌동                                                                                                                                                                               | 차량진출입구 설치에 따른 목동서로 변 차량출입 불허구간 일부 변경 |
|          | 단지내 주차 및 차량동선    | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 비상차량과 별도 용도의 차량을 제외한 단지내 지상주차 를 금지</li> <li>· 단지내 도로는 아스팔트 포장을 지양하고 가급적 보도와 같은 형태의 재료 및 형태로 조성</li> <li>· 단지내 보행동선과 차량동선이 교차하는 구간은 보행우선 통행구조로 조성</li> <li>· 커뮤니티활성화시설을 이용하는 (서비스 포함) 차량을 위한 별도의 동선 및 지상주차 확보</li> </ul> | 좌동                                                                                                                                                                               | -                                    |
|          | 단지내 보행동선         | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 커뮤니티활성화시설 등 보행다발 시설과 연계되는 곳에 단지 내 보행동선을 조성</li> <li>· 보행동선은 인접단지의 보행동선과 연계하여 조성</li> <li>· 보행축 상에 조정시설 및 주민휴게시설 설치</li> <li>· 목동서로변 커뮤니티활성화용도 배치구간 후면부 보행환경개선 및 커뮤니티시설 활용을 위한 보행 동선 설치(권장)</li> </ul>                   | 좌동                                                                                                                                                                               | -                                    |
| 배치구 간 설정 | 커뮤니티 활성화 용도 배치구간 | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 목동서로변</li> <li>· 오목로, 신설 도로, 국회대로변</li> <li>· 단지내 공공보행통로변</li> <li>· 건축지정선으로부터 유효너비 2m이상의 연속된 아케이드 조성(권장)</li> </ul>                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 목동서로변, 국회대로변</li> <li>· 획지1-1 내 공공보행통로변, 공동구변</li> <li>· 획지2-1 내 오목로변, 문화공원변</li> <li>· 건축지정선으로부터 유효너비 2m이상의 연속된 아케이드 조성(권장)</li> </ul> | -                                    |
| 기타 사항    | 경 관              | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 세부개발계획 수립시, 커뮤니티활성화용도 배치구간은 보행환경개선을 위한 “가로경관특화방안” 을 수립</li> </ul>                                                                                                                                                       | 좌동                                                                                                                                                                               | -                                    |
|          |                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 국회대로 변 특화주동을 배치하여 전면성을 확보하고 목동 4단지과 연계하여 20~25층 수준의 적정 높이계획 수립</li> </ul>                                                               | -                                    |

| 구 분  |        | 계 획 지 침                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 비 고 |
|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|
|      |        | 기정                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 변경                           |     |
| 기타사항 | 주택의 규모 | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 세부개발계획 수립시, 1~2인 가구 및 노령가구 등 충분한 수요조사를 통해 다양한 주거유형의 공급을 위한 “소형주택공급계획” 수립</li> <li>- 주변특성과 세대별 형태(생활패턴, 라이프스타일 등)를 고려하여 주동을 배치하고 특성화함</li> <li>- 청년주택 등 활동적인 세대들은 역세권 주변 등 교통 편의성이 높은 장소에 우선 배치</li> <li>- 노인 주택 등 주거정주성이 중요한 세대들은 대중교통 중심지와의 일정거리를 두고, 공원 주변 등 정온한 생활환경을 제공할 수 있는 장소에 우선 배치</li> </ul>                                                                                                                                        | 좌동                           | -   |
|      | 자전거도로  | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 자전거전용도로 : 목동서로, 국회대로변 (폭 1.5m 이상, 부득이한 경우 1.2m 가능)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 좌동                           | -   |
|      |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 자전거전용도로 : 오목로, 신설 도로변 (폭 1.5m 이상, 부득이한 경우 1.2m 가능)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | · 자전거 · 보행자 겸용도로 : 오목로, 신설도로 |     |
|      | 복합개발   | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 세부개발계획 수립 시, 역세권을 활용한 복합개발 권장</li> <li>- 생활권 계획에서 정하는 중심지 (목동지역중심)의 목표에 부합하고 역세권 기능강화를 위해 적정시설과 용도를 도입(용도지역 상향시 의무)</li> <li>- 복합화비율은 중심지 위계별 차등적으로 적용하며, 임대주택과 함께 공급함 (용도지역 상향시 의무)</li> <li>- 토지의 효율적 복합개발을 위한 용도지역 조정 등으로 증가된 용적률의 1/2이상은 공공임대주택, 공공시설 등 공공의 이익을 위해 제공 (용도지역 상향시 의무)</li> <li>· 가로환경 개선을 위한 목동역 지하철 출입구를 대지 내 개설</li> <li>※ 목동역 지하철출입구 연결 등은 획지 2-1 내 저층부 상업시설과 지하철 출입구와의 연계를 고려하여 향후 사업시행계획 수립시 시설관리청과 협의하여 계획</li> </ul> | 좌동                           | -   |

※ 1) 층수 및 상한용적률은 ‘국토의 계획 및 이용에 관한 법률’에 의한 지구단위계획(세부개발계획) 수립 또는 ‘도시 및 주거환경 정비법’에 의한 주택재건축사업 정비구역 지정 신청시 해당 위원회의 심의를 거쳐 완화할 수 있음

2) 기타 세부사항은 본 지구단위계획 운영지침 및 지침도 참조

② 중심지역(목동중심지구) : 변경없음

4. 기타사항에 관한 결정조서 : 변경없음

## II. 특별계획구역7 세부개발계획 결정

## 1. 특별계획구역에 관한 결정

| 구분 | 도면표시<br>번호 | 명칭      | 위치        | 면적(㎡)     |            |           | 비고    |
|----|------------|---------|-----------|-----------|------------|-----------|-------|
|    |            |         |           | 기정        | 변경         | 변경 후      |       |
| 변경 | ⑦          | 특별계획구역7 | 목동 925 일대 | 225,141.5 | 증) 4,437.4 | 229,578.9 | 목동7단지 |

## ■ 특별계획구역 결정(변경) 사유서

| 구분 | 구역명     | 변경내용                                                                                                         | 변경사유                                                                                                                                         | 비 고 |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 변경 | 특별계획구역7 | <ul style="list-style-type: none"> <li>구역면적 변경<br/>- 225,141.5㎡<br/>→ 229,578.9㎡<br/>(증) 4,437.4㎡</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>특별계획구역7 계획지침에 따라 세부개발계획 수립 시 토지이용의 효율 및 통합적관리를 위해 목동역에 인접한 도시계획시설 부지(목동926-5번지 일대) 구역 내 편입</li> </ul> | -   |

## 2. 도시관리계획에 관한 결정(변경)조서

## 가. 용도지역 결정(변경) 조서

| 구분       |           | 면적(㎡)     |             |           | 구성비(%) | 비고 |
|----------|-----------|-----------|-------------|-----------|--------|----|
|          |           | 기정        | 변경          | 변경후       |        |    |
| 합계       |           | 225,141.5 | 증) 4,437.4  | 229,578.9 | 100.0  | -  |
| 주거지<br>역 | 제1종일반주거지역 | 12,879.0  | 증) 1,302.5  | 14,181.5  | 6.2    | -  |
|          | 제3종일반주거지역 | 212,262.5 | 감) 15,535.6 | 196,726.9 | 85.7   | -  |
|          | 준주거지역     | -         | 증) 18,670.5 | 18,670.5  | 8.1    | -  |

## ■ 용도지역 결정(변경) 사유서

| 위 치           | 용도지역          |               | 면적(㎡)   | 변경사유                   | 비고 |
|---------------|---------------|---------------|---------|------------------------|----|
|               | 기정            | 변경            |         |                        |    |
| 양천구 목동 925-8  | 제1종<br>일반주거지역 | 제3종<br>일반주거지역 | 8,854.0 | 획지 계획으로 인한 용도지역 변경     | -  |
| 양천구 목동 925-1  | 제1종<br>일반주거지역 | 제3종<br>일반주거지역 | 2,375.1 | 획지 계획으로 인한 용도지역 변경     | -  |
| 양천구 목동 926-4  | 제1종<br>일반주거지역 | 제3종<br>일반주거지역 | 1,252.2 | 획지 계획으로 인한 용도지역 변경     | -  |
| 양천구 목동 927-10 | 제1종<br>일반주거지역 | 제3종<br>일반주거지역 | 787.4   | 획지 계획으로 인한 용도지역 변경     | -  |
| 양천구 목동 927-2  | 제1종<br>일반주거지역 | 제3종<br>일반주거지역 | 862.5   | 획지 계획으로 인한 용도지역 변경     | -  |
| 양천구 목동 926-4  | 제3종<br>일반주거지역 | 제1종<br>일반주거지역 | 8,334.1 | 공원, 녹지 계획으로 인한 용도지역 변경 | -  |
| 양천구 목동 927-1  | 제3종<br>일반주거지역 | 제1종<br>일반주거지역 | 1,894.2 | 공원, 녹지 계획으로 인한 용도지역 변경 | -  |
| 양천구 목동 925 서측 | 제3종<br>일반주거지역 | 제1종<br>일반주거지역 | 3,953.2 | 공원, 녹지 계획으로 인한 용도지역 변경 | -  |

| 위 치        | 용도지역          |       | 면적(㎡)    | 변경사유               | 비고 |
|------------|---------------|-------|----------|--------------------|----|
|            | 기정            | 변경    |          |                    |    |
| 양천구 목동 926 | 제3종<br>일반주거지역 | 준주거지역 | 18,670.5 | 획지 계획으로 인한 용도지역 변경 | -  |

나. 용도지구 결정조서 : 해당사항 없음

다. 도시계획시설 결정(변경)조서

1) 교통시설

① 도로 결정(변경) 조서

| 구분 | 규모      |    |     |       | 기능   | 사용<br>형태    | 연장<br>(m) | 위치          |             | 주요<br>경과지 | 최초<br>결정일             | 비고                             |
|----|---------|----|-----|-------|------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-----------------------|--------------------------------|
|    | 등급      | 류별 | 번호  | 폭원(m) |      |             |           | 기점          | 종점          |           |                       |                                |
| 기정 | 대로      | 2  | 79  | 42    | 주간선  | 일반도로        | 1,550     | 오목교         | 목동<br>오거리   |           | 서고시422호<br>(94.12.27) | 소로3-C와<br>중복결정                 |
| 기정 | 대로      | 3  | 147 | 25    | 보조간선 | 일반도로        | 1,527     | 대 2-79      | 신정동<br>80-1 | -         | "                     | 하수도과<br>중복결정                   |
| 변경 | 대로      | 3  | 147 | 25-28 | 보조간선 | 일반도로        | 1,527     | 대 2-79      | 신정동<br>80-1 | -         | "                     | 하수도과<br>중복결정                   |
| 기정 | 기타 도로시설 | -  | -   | -     | -    | -           | -         | -           | -           | -         | -                     | -                              |
| 변경 | 중로      | 1  | C   | 22    | 보조간선 | 일반도로        | 463       | 대 3-147     | 목동 809-1    | -         | -                     | 하수도,<br>공동구와<br>중복결정           |
| 신설 | 소로      | 3  | C   | 5     | 특수도로 | 보행자<br>전용도로 | 110       | 목동<br>926-1 | 목동<br>927-1 | -         | 서고시422호<br>(94.12.27) | 대로2-79, 철도<br>공원, 공동구와<br>중복결정 |

#### ■ 도로 결정(변경) 사유서

| 변경전<br>도로명 | 변경후<br>도로명 | 변경내용                                                                             | 변경사유                                                                                                           |
|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 대로 3-147   | 대로 3-147   | <ul style="list-style-type: none"> <li>도로 확폭<br/>- B = 25m→28m (증 3m)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>원활한 교통 흐름을 위해 구역 내 도로확폭</li> </ul>                                      |
| 기타도로시설     | 중로 1-C     | <ul style="list-style-type: none"> <li>기타도로시설 세분 변경</li> </ul>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>특별계획구역7 세부개발계획 수립에 따라 기존 단지 내 도로로 활용되던 기타도로시설을 도로(중로)로 변경 결정</li> </ul> |
| -          | 소로 3-C     | <ul style="list-style-type: none"> <li>보행자전용도로 신설</li> </ul>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>특별계획구역7 세부개발계획 수립에 따라 보행네트워크 연결을 위한 보행자 전용도로 신설</li> </ul>              |

## ② 철도 결정 조서

| 구분 | 도로표시<br>번호 | 시설명 | 시설의<br>세분     | 위 치                      | 연장<br>(m)       | 최초<br>결정일              | 비고                      |
|----|------------|-----|---------------|--------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|
| 기정 | ①          | 철도  | 도사철도<br>(5호선) | 목동 927-8일대<br>(목동역~오목교역) | 19,000<br>(505) | 건고시 695호<br>(90.10.19) | 도사철도 5호선<br>소로3-C와 중복결정 |

※ 목동역 지하철출입구 연결 등은 획지 2-1 내 저층부상업시설과 지하철 출입구와의 연계를 고려하여 향후 사업시행계획 수립시 시설관리청과 협의하여 계획

## 2) 공간시설

## ① 공원 결정(변경) 조서

| 구분 | 도면<br>표시<br>번호 | 공원명            | 시설의<br>세분 | 위 치         | 면적(㎡)   |           |         | 결정일                    | 비고           |
|----|----------------|----------------|-----------|-------------|---------|-----------|---------|------------------------|--------------|
|    |                |                |           |             | 기정      | 변경        | 변경 후    |                        |              |
| 폐지 | ①              | 제8어린이공원        | 어린이공원     | 목동<br>925-1 | 2,375.1 | 감)2,375.1 | -       | 서고시 422호<br>(94.12.27) | -            |
| 신설 | ㉠              | 목동7단지 문화공원     | 문화공원      | 목동 926-4    | -       | 증)8,334.1 | 8,334.1 | -                      | 하수도과<br>중복결정 |
| 신설 | ㉡              | 목동7단지<br>어린이공원 | 어린이공원     | 목동 927-1    | -       | 증)1,894.2 | 1,894.2 | -                      | 공동구과<br>중복결정 |

## ■ 공원 결정(변경) 사유서

| 도면표시<br>번호 | 시설명            | 변경내용       | 변경사유                                            |
|------------|----------------|------------|-------------------------------------------------|
| ①          | 제8어린이공원        | • 어린이공원 폐지 | • 특별계획구역7 세부개발계획(재건축사업) 수립에<br>따른 단지 내 어린이공원 폐지 |
| ㉠          | 목동7단지 문화공원     | • 문화공원 신설  | • 특별계획구역7 세부개발계획(재건축사업) 수립에<br>따른 문화공원 신설       |
| ㉡          | 목동7단지<br>어린이공원 | • 어린이공원 신설 | • 특별계획구역7 세부개발계획(재건축사업) 수립에<br>따른 어린이공원 신설      |

## ② 녹지 결정(변경) 조서

| 구분 | 도면<br>표시번호 | 시설명            | 시설의<br>세분 | 위 치      | 면 적 (㎡) |           |         | 최 초<br>결정일             | 비 고    |
|----|------------|----------------|-----------|----------|---------|-----------|---------|------------------------|--------|
|    |            |                |           |          | 기정      | 변경        | 변경후     |                        |        |
| 폐지 | ①          | 7단지<br>연변녹지    | 경관녹지      | 목동925-8  | 8,854.0 | 감)8,854.0 | -       | 서고시 422호<br>(94.12.27) | -      |
| 폐지 | ②          | 목동 927번<br>녹지  | 경관녹지      | 목동927-2  | 862.5   | 감)862.5   | -       | 서고시 422호<br>(94.12.27) | 7단지    |
| 폐지 | ③          | 927-9구<br>서측녹지 | 경관녹지      | 목동927-10 | 787.4   | 감)787.4   | -       | 서고시 422호<br>(94.12.27) | 7단지 서측 |
| 폐지 | ㉔          | -              | 완충녹지      | 목동926-5  | 1,470.3 | 감)1,470.3 | -       | -                      | -      |
| 신설 | ㉕          | 7단지<br>서측 녹지   | 연결녹지      | 목동925 서측 | -       | 증)3,953.2 | 3,953.2 | -                      | 7단지 서측 |

## ■ 녹지 결정(변경) 사유서

| 도면표시<br>번호 | 시설명            | 변경내용      | 변경사유                                 |
|------------|----------------|-----------|--------------------------------------|
| ①          | 7단지<br>연변녹지    | • 경관녹지 폐지 | • 특별계획구역7 세부개발계획(재건축사업) 수립에 따른 녹지 폐지 |
| ②          | 목동 927번<br>녹지  | • 경관녹지 폐지 | • 특별계획구역7 세부개발계획(재건축사업) 수립에 따른 녹지 폐지 |
| ③          | 927-9구<br>서측녹지 | • 경관녹지 폐지 | • 특별계획구역7 세부개발계획(재건축사업) 수립에 따른 녹지 폐지 |
| ㉔          | -              | • 완충녹지 폐지 | • 특별계획구역7 세부개발계획(재건축사업) 수립에 따른 녹지 폐지 |
| ㉕          | 7단지<br>서측 녹지   | • 연결녹지 신설 | • 특별계획구역7 세부개발계획(재건축사업) 수립에 따른 녹지 신설 |

## ③ 공공공지 결정(변경) 조서

| 구분 | 도면표시 번호 | 시설명         | 위치       | 면적(㎡) |            |          | 최 초<br>결정일 | 비 고 |
|----|---------|-------------|----------|-------|------------|----------|------------|-----|
|    |         |             |          | 기정    | 변경         | 변경 후     |            |     |
| 신설 | -       | 7단지<br>공공공지 | 목동927 일대 | -     | 증)10,983.5 | 10,983.5 | -          | -   |

### ■ 공공공지 결정(변경) 사유서

| 도면표시<br>번호 | 시설명         | 변경내용      | 변경사유                                      |
|------------|-------------|-----------|-------------------------------------------|
| -          | 7단지<br>공공공지 | • 공공공지 신설 | • 특별계획구역7 세부개발계획(재건축사업) 수립에 따른<br>공공공지 신설 |

### 3) 유통 및 공급시설

#### ① 공동구 결정 조서

| 구분 | 도면<br>표시번호 | 시설명 | 시설의<br>세분 | 위 치     | 면 적(㎡)  |     |         | 최초<br>결정일              | 비 고                   |
|----|------------|-----|-----------|---------|---------|-----|---------|------------------------|-----------------------|
|    |            |     |           |         | 기 정     | 변 경 | 변경 후    |                        |                       |
| 기정 | ①          | 공동구 | 공동구       | 목동925-2 | 4,634.2 | -   | 4,634.2 | 서고시 422호<br>(94.12.27) | 도로와 중복결정              |
| 기정 | ②          | 공동구 | 공동구       | 목동926-1 | 2,130.7 | -   | 2,130.7 | "                      | 소로3-C와 중복결정           |
| 기정 | ③          | 공동구 | 공동구       | 목동927-1 | 1,035.6 | -   | 1,035.6 | "                      | 어린이공원, 소로3-C와<br>중복결정 |

### 4) 공공 · 문화체육시설

#### ① 공공청사 결정(변경) 조서

| 구분 | 도면<br>표시번호 | 시설명      | 시설의<br>세분 | 위 치            | 면 적(㎡) |            |          | 최초<br>결정일 | 비 고       |
|----|------------|----------|-----------|----------------|--------|------------|----------|-----------|-----------|
|    |            |          |           |                | 기 정    | 변 경        | 변경 후     |           |           |
| 신설 | -          | 공공<br>청사 | -         | 목동<br>927-10일대 | -      | 증)12,516.5 | 12,516.5 | -         | 하수도과 중복결정 |

※ 공공청사는 서울특별시로 귀속되며, 서울특별시장이 운영 및 관리한다.

※ 세부용도는 양천구 의견을 청취하여 서울시가 결정한다.

### ■ 공공청사 결정(변경) 사유서

| 도면표시<br>번호 | 시설명         | 변경내용    | 변경사유                                    |
|------------|-------------|---------|-----------------------------------------|
| -          | 7단지<br>공공청사 | 공공청사 신설 | 특별계획구역7 세부개발계획(재건축사업) 수립에 따른<br>공공청사 신설 |

## 5) 환경기초시설

## ① 하수도 결정(변경) 조서

| 구 분 | 도면<br>표시번호 | 시설명            | 시설의<br>세 분 | 위 치               | 면 적 (㎡)  |           |          | 최초<br>결정일              | 비 고                    |
|-----|------------|----------------|------------|-------------------|----------|-----------|----------|------------------------|------------------------|
|     |            |                |            |                   | 기 정      | 변 경       | 변경 후     |                        |                        |
| 변경  | ①          | 중앙수로<br>(7단지)  | 하수도        | 목동925-4           | 12,671.8 | 감)2,402.3 | 10,269.5 | 서고시 422호<br>(94.12.27) | 도로와<br>중복결정            |
| 기정  | ②          | 중앙수로변<br>(7단지) | 하수도        | 목동926-4,<br>927-9 | 1,978.4  | -         | 1,978.4  | "                      | 문화공원.<br>공공청사와<br>중복결정 |

## ■ 하수도 결정(변경) 사유서

| 도면표시<br>번호 | 시설명           | 변경내용      | 변경사유                            |
|------------|---------------|-----------|---------------------------------|
| ①          | 중앙수로<br>(7단지) | 하수도 면적 변경 | 도로 선형 변경에 따라 지장물 현황을 고려하여 경계 조정 |

- 이 하 여 백 -

## 3. 획지 및 건축물 등에 관한 결정

## 가. 획지 결정조서

| 가구번호 | 획지번호  | 지번       | 면적(㎡)     | 비고            |
|------|-------|----------|-----------|---------------|
| A11  | A11-① | 목동 925   | 106,832.5 | 공동주택 및 부대복리시설 |
|      | A11-② | 목동 925-3 | 21,536.3  | 공동주택 및 부대복리시설 |
| A12  | A12-① | 목동 926   | 18,670.5  | 공동주택 및 부대복리시설 |
|      | A12-② | 목동 926-2 | 13,895.1  | 공동주택 및 부대복리시설 |

## 나. 건축물 용도에 관한 결정조서

| 구분 | 특별계획구역7 계획지침 |                                                                                                                                                                                                                      | 특별계획구역7 세부개발계획 | 비고                         |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|
| 용도 | 불허용도<br>A    | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 학교환경위생정화구역 내 용도제한 규정 준용</li> <li>· 이외 불허용도는 별도의 정비계획(세부개발계획) 수립시 결정</li> </ul>                                                                                              | 좌동             | -                          |
|    | 지정용도<br>a    | ㄱ[커뮤니티활성화용도 배치구간 1~2층]<br><ul style="list-style-type: none"> <li>· 제1종근린생활시설 · 제2종근린생활시설 (총포판매소, 장의사, 다중생활시설, 단란주점 및 안마시술소는 제외)</li> <li>· 주택법에 의한 복리시설 중 노유자시설, 작은도서관(독서실), 지식산업센터, 사회복지관, 공동작업장, 주민공동시설</li> </ul> | 좌동             | [전층]<br>공동주택<br>부대<br>복리시설 |

## 다. 건축물 건폐율 · 용적률 · 높이에 관한 결정조서

## 1) 건폐율 계획

| 구분  | 특별계획구역7 계획지침 |        | 특별계획구역7 세부개발계획 | 비고                     |
|-----|--------------|--------|----------------|------------------------|
| 건폐율 | 제3종일반주거지역    | 50% 이하 | 좌동             | A11-①, A11-②,<br>A12-② |
|     | 준주거지역        | 60% 이하 | 좌동             | A12-①                  |

2) 용적률 계획

| 구분  |      | 특별계획구역7 계획지침 |            | 특별계획구역7 세부개발계획 | 비고                     |
|-----|------|--------------|------------|----------------|------------------------|
| 용적률 | 기준   | 210% 이하      |            | 좌동             | -                      |
|     | 허용   | 230% 이하      |            | 좌동             |                        |
|     | 상한   | 제3종일반주거지역    | 250% 이하    | 좌동             | A11-①, A11-②,<br>A12-② |
|     |      | 준주거지역        | 381.55% 이하 |                | A12-①                  |
|     | 법적상한 | 제3종일반주거지역    | 300% 이하    | 좌동             | A11-①, A11-②,<br>A12-② |
|     |      | 준주거지역        | 400% 이하    |                | A12-①                  |

3) 높이계획

| 구분         | 특별계획구역7 계획지침                                                                                                                                                                                    | 특별계획구역7 세부개발계획 | 비고 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|
| 높이<br>(층수) | <ul style="list-style-type: none"> <li>최고높이 : 49층 이하</li> <li>※ 특별계획구역 세부개발계획 수립 시 관련계획을 고려하여 3차원 시뮬레이션 등을 통해 위원회 심의에서 변경 가능</li> </ul>                                                         | 좌동             | 획지 |
|            | <ul style="list-style-type: none"> <li>저층배치구간(목동서로변 폭 16m)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 아파트 : 7층 이하</li> <li>- 커뮤니티활성화용도 : 2층 이하</li> </ul> </li> </ul> | 좌동             |    |

4) 건축선 계획

| 구분                  |            | 특별계획구역7 계획지침                         | 특별계획구역7 세부개발계획 | 비고 |
|---------------------|------------|--------------------------------------|----------------|----|
| 저층부 건축지정선<br>(2층이하) |            | · 목동서로변(커뮤니티활성화용도 배치구간) : 획지선으로부터 4m | 좌동             | -  |
| 건축<br>한계선           | 공동주택<br>부지 | · 국회대로변, 공동구 서측변 : 획지선으로부터 10m       | 좌동             |    |
|                     |            | · 목동서로변(3층이상 공동주택) : 획지선으로부터 8m      | 좌동             |    |
|                     |            | · 오목로, 신설도로, 획지 2-2 동측변 : 획지선으로부터 6m | 좌동             |    |
|                     |            | · 국회대로변 : 획지선으로부터 6m                 | 좌동             |    |
|                     | 부대복리시설     | · 국회대로변 : 획지선으로부터 6m                 | 좌동             |    |
| 고층부 벽면한계선           |            | · 국회대로변 : 획지선으로부터 13m                | 좌동             |    |

## 라. 기타사항에 관한 결정 조서

## 1) 대지 내 공지 계획

| 구분             | 특별계획구역7 계획지침                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 특별계획구역7 세부개발계획 | 비고 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|
| 전면<br>공지       | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 공동구 서측변 건축한계선 후퇴부<br/>: 획지선으로부터 10m</li> <li>· 국회대로변 부대복리시설 건축한계선 후퇴부 : 획지선으로부터 6m</li> <li>· 오목로, 신설도로, 획지2-2 동측변<br/>건축한계선 후퇴부 : 획지선으로부터 6m</li> <li>· 목동서로변 건축지정선 후퇴부<br/>: 획지선으로부터 4m</li> </ul>                                                                                                                                 | 좌동             | 획지 |
| 공공보행<br>도로     | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 단지 내 공공보행도로 : 획지 1-1 내부 폭 15m, 획지2-1 내부 폭10m</li> <li>※ 공공보행도로에는 자전거도로 설치 및 연속된 가로수 식재 (도로(기반시설)에 설치된 자전거도로와 연속되도록 설치함)</li> <li>※ 공공보행도로는 녹지생태도심 개념을 반영하여 조성하도록 함</li> <li>※ 추후 분양공고 시 공공보행도로 조성 내용을 명기하며, 공공보행도로의 기능 및 범위가 지속될 수 있도록 부동산등기법 제 70조에 의한 지역권 설정을 이전고시 시 토지 등기부등본 '을구'에 명기하고, 해당 부분을 표시한 도면 및 도면번호를 기록하도록 함</li> </ul> | 좌동             | -  |
| 공개공지,<br>침상형공지 | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 획지 2-1 내 침상형공지 계획</li> <li>· 공공청사 내 공개공지 계획</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                               | 좌동             | -  |

## 2) 교통처리에 관한 계획

| 구분                | 특별계획구역7 계획지침                                                                                                                                                                                                                                                      | 특별계획구역7 세부개발계획 | 비고 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|
| 차량출입<br>불허구간      | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 국회대로, 목동서로변 차량출입불허구간 설정</li> <li>· 차량출입 불허구간이 지정된 구간내에서는 대지안으로의 차량출입이 불가능하도록 조성</li> <li>※ 기존 건축물에 대하여 차량출입불허구간 적용을 받지 아니하고 기존 차량출입구간 적용</li> </ul>                                                                      | 좌동             | -  |
| 단지 내 주차 및<br>차량동선 | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 비상차량과 별도 용도의 차량을 제외한 단지 내 비상주차를 금지</li> <li>· 단지 내 도로는 아스팔트 포장을 지양하고 마감적 보도와 같은 형태의 재료 및 형태로 조성</li> <li>· 단지 내 보행동선과 차량동선이 교차하는 구간은 보행우선 통행구조로 조성</li> <li>· 커뮤니티활성화시설을 이용하는(서비스 포함) 차량을 위한 별도의 동선 및 비상주차 확보</li> </ul> | 좌동             | -  |

| 구분        | 특별계획구역7 계획지침                                                                                                                                                                                                                         | 특별계획구역7 세부개발계획 | 비고 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|
| 단지 내 보행동선 | <ul style="list-style-type: none"> <li>커뮤니티활성화시설 등 보행다발시설과 연계되는 곳에 단지 내 보행동선을 조성</li> <li>보행동선은 인접단지의 보행동선과 연계하여 조성</li> <li>보행축 상에 조정시설 및 주민휴게시설 설치</li> <li>목동서로변 커뮤니티활성화용도 배치구간 후면부 보행환경개선 및 커뮤니티시설 활용을 위한 보행동선 설치(권장)</li> </ul> | 좌등             | -  |

### 3) 배치구간 설정에 관한 계획

| 구분              | 특별계획구역7 계획지침                                                                                                                                                             | 특별계획구역7 세부개발계획 | 비고 |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|
| 커뮤니티 활성화용도 배치구간 | <ul style="list-style-type: none"> <li>목동서로변, 국회대로변</li> <li>획지1-1 내 공공보행통로변, 공동구변</li> <li>획지2-1 내 오목로변, 문화공원변</li> <li>건축지정선으로부터 유효너비 2m이상의 연속된 아케이드 조성(권장)</li> </ul> | 좌등             | -  |

### 4) 기타사항에 관한 계획

| 구분     | 특별계획구역7 계획지침                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 특별계획구역7 세부개발계획 | 비고 |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|
| 경관     | <ul style="list-style-type: none"> <li>세부개발계획 수립시, 커뮤니티활성화용도 배치구간은 보행환경개선을 위한 “가로경관특화방안”을 수립</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 좌등             | -  |
| 주택의 규모 | <ul style="list-style-type: none"> <li>세부개발계획 수립 시, 1~2인 가구 및 노령가구 등 충분한 수요조사를 통해 다양한 주거유형의 공급을 위한 “소형주택공급계획” 수립                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주변특성과 세대별 형태(생활패턴, 라이프스타일 등)를 고려하여 주동을 배치하고 특성화함</li> <li>- 청년주택 등 활동적인 세대들은 역세권 주변 등 교통편의성이 높은 장소에 우선 배치</li> <li>- 노인 주택 등 주거정주성이 중요한 세대들은 대중교통 중심지와는 일정거리를 두고, 공원 주변 등 정온한 생활환경을 제공할 수 있는 장소에 우선 배치</li> </ul> </li> </ul> | 좌등             | -  |

| 구분    | 특별계획구역7 계획지침                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 특별계획구역7 세부개발계획 | 비고 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|
| 자전거도로 | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 자전거전용도로 : 목동서로, 국회대로변 (폭 1.5m 이상, 부득이한 경우 1.2m 가능)</li> <li>· 자전거·보행자 겸용도로 : 오목로, 신설도로</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 좌동             | -  |
| 복합개발  | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 세부개발계획 수립 시, 역세권을 활용한 복합개발 권장.               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 생활권 계획에서 정하는 중심지(목동지역중심)의 목표에 부합하고 역세권 기능강화를 위해 적정시설과 용도를 도입(용도지역 상향시 의무)</li> <li>- 복합화비율은 중심지 위계별 차등적으로 적용하며, 임대주택과 함께 공급함(용도지역 상향시 의무)</li> <li>- 토지의 효율적 복합개발을 위한 용도지역 조정 등으로 증가된 용적률의 1/20이상은 공공임대주택, 공공시설 등 공공의 이익을 위해 제공(용도지역 상향시 의무)</li> </ul> </li> <li>· 가로환경 개선을 위한 목동역지하철 출입구를 대지 내 개설               <ul style="list-style-type: none"> <li>※ 목동역 지하철출입구 연결 등은 획지 2-1 내 저층부상업시설과 지하철 출입구와의 연계를 고려하여 향후 사업시행계획 수립시 시설관리청과 협의하여 계획</li> </ul> </li> </ul> | 좌동             |    |

- ※ 1) 총수 및 상한용적률은 '국토의 계획 및 이용에 관한 법률'에 의한 지구단위계획(세부개발계획) 수립 또는 '도시 및 주거환경 정비법'에 의한 주택재건촉사업 정비구역 지정 신청시 해당 위원회의 심의를 거쳐 완화할 수 있음  
 2) 기타 세부사항은 본 지구단위계획 운영지침 및 지침도 참조

- 이 하 여 백 -



|                 |                                                                                                                                                                               |               |                               |                                     |            |            |             |   |                |         |               |   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|-------------|---|----------------|---------|---------------|---|
|                 | <table><tr><td>종전자산추정계(2)</td><td>현금청산(5%가정)</td><td>258,169,276</td><td>-</td></tr><tr><td>비례율적용<br/>종전자산계</td><td>(1)-(2)</td><td>4,905,216,253</td><td>-</td></tr></table> |               |                               |                                     | 종전자산추정계(2) | 현금청산(5%가정) | 258,169,276 | - | 비례율적용<br>종전자산계 | (1)-(2) | 4,905,216,253 | - |
| 종전자산추정계(2)      | 현금청산(5%가정)                                                                                                                                                                    | 258,169,276   | -                             |                                     |            |            |             |   |                |         |               |   |
| 비례율적용<br>종전자산계  | (1)-(2)                                                                                                                                                                       | 4,905,216,253 | -                             |                                     |            |            |             |   |                |         |               |   |
| 추정<br>분담금<br>산출 | ● 추정분담금 산정방식 = 관리자 분양가 추산액 - (종전자산 추산액 × 추정비례율)                                                                                                                               |               |                               |                                     |            |            |             |   |                |         |               |   |
|                 | 관리자분양가추정액(평균값)                                                                                                                                                                |               | 추정권리가액                        | 추정분담금(a-b)                          |            |            |             |   |                |         |               |   |
|                 | 전용59.39㎡                                                                                                                                                                      | 1,643,629     | 개별종전자산추정액 ×<br>추정비례율(103.79%) | 관리자분양가추정액<br>-추정권리가액<br>(+:부담/-:환급) |            |            |             |   |                |         |               |   |
|                 | 전용53.88㎡                                                                                                                                                                      | 1,534,400     |                               |                                     |            |            |             |   |                |         |               |   |
|                 | 전용64.4㎡                                                                                                                                                                       | 1,741,833     |                               |                                     |            |            |             |   |                |         |               |   |
|                 | 전용66.6㎡                                                                                                                                                                       | 1,932,679     |                               |                                     |            |            |             |   |                |         |               |   |
|                 | 전용66.68㎡                                                                                                                                                                      | 1,897,000     |                               |                                     |            |            |             |   |                |         |               |   |
|                 | 전용74.12㎡                                                                                                                                                                      | 2,084,569     |                               |                                     |            |            |             |   |                |         |               |   |
|                 | 전용89.05㎡                                                                                                                                                                      | 2,179,650     |                               |                                     |            |            |             |   |                |         |               |   |
|                 | 전용101.2㎡                                                                                                                                                                      | 2,533,383     |                               |                                     |            |            |             |   |                |         |               |   |
|                 | 상가동(A동)                                                                                                                                                                       | 1,360,672     |                               |                                     |            |            |             |   |                |         |               |   |
|                 | 상가동(B동)                                                                                                                                                                       | 2,704,702     |                               |                                     |            |            |             |   |                |         |               |   |
|                 | 복지동                                                                                                                                                                           | 4,080,000     |                               |                                     |            |            |             |   |                |         |               |   |

※ 관리처분계획인가 시 개별 물건에 대한 종전자산 감정평가 및 일반분양 확정 결과 등에 따라 변경될 수 있음

※ 소수점 이하 계산에 따라 금액은 일부 상이할 수 있음

- 이하여백 -

## 나. 토지등소유자 유형별 분담금 추산액 산출근거

① 비례율 : (중후 대지 및 건축물 총 추산액(총수입) - 총 사업비(총지출액))

÷ 종전 토지 및 건축물의 총 가액(조합원 총재산) = (A - B) ÷ C = 103.79 %

② 총 수입 : A

| 구분             |        | 공급세대  | 공급면적<br>계약면적 | 3.3㎡당<br>분양단가(천원) | 세대별<br>분양금액(천원) | 분양수입<br>(천원)  | 비고 |
|----------------|--------|-------|--------------|-------------------|-----------------|---------------|----|
| 공동주택소계         |        | 4,341 | -            | -                 | -               | 7,955,928,000 |    |
| 조합원<br>분양      | 59.99  | -     | 81.59        | 59,398            | 1,466,000       | 0             |    |
|                | 74.99  | -     | 101.99       | 56,723            | 1,750,000       | 0             |    |
|                | 84.99  | 1,622 | 115.59       | 55,797            | 1,951,000       | 3,164,522,000 |    |
|                | 102.99 | 250   | 140.07       | 53,999            | 2,288,000       | 572,000,000   |    |
|                | 114.99 | 250   | 156.39       | 52,655            | 2,491,000       | 622,750,000   |    |
|                | 124.99 | 200   | 168.74       | 51,760            | 2,642,000       | 528,400,000   |    |
|                | 149.99 | 100   | 202.49       | 50,855            | 3,115,000       | 311,500,000   |    |
| 일반<br>분양       | 59.99  | 757   | 81.59        | 66,000            | 1,629,000       | 1,233,153,000 |    |
|                | 74.99  | 555   | 101.99       | 63,000            | 1,944,000       | 1,078,920,000 |    |
|                | 84.99  | 176   | 115.59       | 62,000            | 2,168,000       | 381,568,000   |    |
|                | 102.99 | -     | 140.07       | 60,000            | 2,542,000       | 0             |    |
|                | 114.99 | -     | 156.39       | 58,500            | 2,768,000       | 0             |    |
|                | 124.99 | -     | 168.74       | 57,500            | 2,935,000       | 0             |    |
|                | 149.99 | -     | 202.49       | 56,500            | 3,461,000       | 0             |    |
| 국민주택규모<br>임대주택 | 59.99  | 345   | 81.59        | 5,591             | 138,000         | 47,610,000    |    |
|                | 74.99  | 55    | 101.99       | 5,575             | 172,000         | 9,460,000     |    |
|                | 84.99  | 31    | 115.59       | 5,577             | 195,000         | 6,045,000     |    |
| 근린생활시설         |        | -     | 8,376.68     | 36,610            | -               | 85,251,849    |    |
| 총 수입           |        | -     | -            | -                 | -               | 8,041,179,849 |    |

※ 신축아파트의 면적기준 및 단가는 공급면적 기준이며, 신축 근린생활시설은 계약면적 기준임.

※ 임대주택 분양단가는 국토교통부고시 제2023-64호 「공공건설임대주택 표준건축비」를 기준으로 하며, 「공공임대주택 매입업무 처리기준」에 따라 표준건축비에 건축비 가산항목(지하층, 발코니 샷시 일괄시공)을 합산한 금액임

※ 소수점 이하 계산에 따라 금액은 일부 상이할 수 있음

※ 평형배정은 조합원이 우선적으로 대형평수를 분양신청하는 것을 가정함

③ 총 사업비 : B

| 항목    | 금액(천원)        | 비고                  |
|-------|---------------|---------------------|
| 공사비   | 2,050,967,890 | 연면적 3.3㎡당 800만원     |
| 기타사업비 | 640,927,466   | 예비비 포함 (공사비의 31.3%) |
| 일반사업비 | 2,691,895,356 | 공사비 + 일반사업비         |

| 항목      | 금액(천원)        | 비고             |
|---------|---------------|----------------|
| 현금청산 금액 | 258,169,277   | 현금청산(5%)       |
| 총 사업비   | 2,950,064,633 | 일반사업비 + 현금청산금액 |

※ 소수점 이하 계산에 따라 금액은 일부 상이할 수 있음

※ 총사업비에는 개별정산하는 분담금 중도금이자 및 이주비 대출이자는 제외하였음

#### ④ 조합원 종전자산가격 : C

$$\begin{aligned}
 &\text{조합원 종전자산가격 : 아파트·상가·유치원 종전자산가격 - 현금청산추정계} \\
 &= 5,163,385,530\text{천원} - 258,169,276\text{천원}(5\%) \\
 &= 4,905,216,253\text{천원}
 \end{aligned}$$

#### ■ 아파트 추정분담금

| 구분                                |                                    | 기존 59.39㎡형 | 기존 53.88㎡형 | 기존 64.40㎡형 | 기존 66.60㎡형  |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|
| 종전자산추정가격(천원)                      |                                    | 1,643,629  | 1,534,400  | 1,741,833  | 1,932,679   |
| 추정권리가액(천원)<br>(비례율: 103.79%)      |                                    | 1,705,920  | 1,592,551  | 1,807,846  | 2,005,924   |
| 추정분담금(천원)<br>(분양가 추정액-<br>추정권리가액) | 전용 59.99㎡<br>(분양가 추정 1,466,000천원)  | -239,920   | -126,551   | -341,846   | -539,924    |
|                                   | 전용 74.99㎡<br>(분양가 추정 1,750,000천원)  | 44,080     | 157,449    | -57,846    | -255,924    |
|                                   | 전용 84.99㎡<br>(분양가 추정 1,951,000천원)  | 245,080    | 358,449    | 143,154    | -54,924     |
|                                   | 전용 102.99㎡<br>(분양가 추정 2,288,000천원) | 582,080    | 695,449    | 480,154    | 282,076     |
|                                   | 전용 114.99㎡<br>(분양가 추정 2,491,000천원) | 785,080    | 898,449    | 683,154    | 485,076     |
|                                   | 전용 124.99㎡<br>(분양가 추정 2,642,000천원) | 936,080    | 1,049,449  | 834,154    | 636,076     |
|                                   | 전용 149.99㎡<br>(분양가 추정 3,115,000천원) | 1,409,080  | 1,522,449  | 1,307,154  | 1,109,076   |
| 구분                                |                                    | 기존 66.68㎡형 | 기존 74.12㎡형 | 기존 89.05㎡형 | 기존 101.20㎡형 |
| 종전자산추정가격(천원)                      |                                    | 1,897,000  | 2,084,569  | 2,179,650  | 2,533,383   |
| 추정권리가액(천원)<br>(비례율: 102.16%)      |                                    | 1,968,893  | 2,163,570  | 2,262,255  | 2,629,394   |
| 추정분담금(천원)<br>(분양가 추정액-<br>추정권리가액) | 전용 59.99㎡<br>(분양가 추정 1,466,000천원)  | -502,893   | -697,570   | -796,255   | -1,163,394  |
|                                   | 전용 74.99㎡<br>(분양가 추정 1,750,000천원)  | -218,893   | -413,570   | -512,255   | -879,394    |
|                                   | 전용 84.99㎡<br>(분양가 추정 1,951,000천원)  | -17,893    | -212,570   | -311,255   | -678,394    |
|                                   | 전용 102.99㎡<br>(분양가 추정 2,288,000천원) | 319,107    | 124,430    | 25,745     | -341,394    |
|                                   | 전용 114.99㎡                         | 522,107    | 327,430    | 228,745    | -138,394    |

| 구분                                 | 기존 59.39㎡형 | 기존 53.88㎡형 | 기존 64.40㎡형 | 기존 66.60㎡형 |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| (분양가 추정 2,491,000천원)               |            |            |            |            |
| 전용 124.99㎡<br>(분양가 추정 2,642,000천원) | 673,107    | 478,430    | 379,745    | 12,606     |
| 전용 149.99㎡<br>(분양가 추정 3,115,000천원) | 1,146,107  | 951,430    | 852,745    | 485,606    |

※ 소수점 이하 계산에 따라 금액은 일부 상이할 수 있음

※ 향후 분양수익 및 사업비 증감, 조합원 분양신청 결과 등에 따라 달라질 수 있음

## ■ 상가 추정분담금

| 구분                       | 상가동(A동)<br>(46개호 평균)                                                           | 상가동(B동)<br>(11개호 평균) | 상가동(복지동)<br>(3개호 평균) |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 종전자산 평균 계약면적(㎡)          | 67.07                                                                          | 153.12               | 164.58               |
| 종전자산 평균 추정가액(천원)         | 1,360,672                                                                      | 2,704,702            | 4,080,000            |
| 추정권리가액<br>(비례율: 103.79%) | 1,412,239                                                                      | 2,807,205            | 4,234,625            |
| 추정분담금                    | 추정분담금(천원)<br>(※ 추정분담금 = 종전자산과 동일한 면적 분양신청 시<br>신축 상가분양가 - 종전자산 유형별 호당 평균 권리가액) |                      |                      |
|                          | 계약면적(㎡)                                                                        | 분양단가<br>(천원/계약3.3㎡)  |                      |
|                          | 종후자산(1층)<br>평균 계약면적                                                            | 40,000               | -600,647             |
|                          | 종후자산(2층)<br>평균 계약면적                                                            | 20,000               | -1,006,443           |
|                          |                                                                                |                      | -954,409             |
|                          |                                                                                |                      | -2,243,166           |
|                          |                                                                                |                      | -1,880,807           |
|                          |                                                                                |                      | -3,238,896           |

※ 아파트와 달리 근린생활시설 설계 상 분양호수가 구체화되지 않고, 상가 조합원의 상가 분양 선호도에 대한 파악이 되지 않았으나, 종전 상가면적과 종후 상가면적 등을 종합 고려하여 전체 근린생활시설 분양분을 조합원분양가로 산정함

※ 상가의 추정분담금은 종전자산 상가 유형별 호당 평균 권리가액을 기준으로 종전자산 유형별 호당 평균 계약면적과 동일한 면적의 종후자산 상가(1층 및 2층)를 분양 신청할 경우를 가정하여 분담금을 추정하였음

- ※ 상가 추정분담금 추산액 산출은 예시(안)이며, 향후 사업추진 과정에서 사업시행계획 변경, 정책 변경, 감정평가 결과, 조합원 분양신청, 부동산시장 동향 등으로 본 추정분담금 산정을 위한 가정 또는 예상과 달라질 수 있으며, 이로 인하여 추정분담금도 변동될 수 있음
- ※ 상가 추정분담금 중 (+)는 토지등소유자가 부담하여야 하는 금액이며, (-)는 토지등소유자에게 지급해야 하는 환급금임
- ※ 상가 추정분담금에는 재건축부담금은 포함되지 않음
- ※ 토지등소유자의 종전자산 추정액은 약식 감정평가금액으로서 향후 사업시행계획인가 고시일을 기준으로 감정평가법인이 평가한 금액으로 산정됨
- ※ 상가 금액은 향후 사업시행계획인가, 토지등소유자 분양신청 기준, 관리처분계획인가에 의하여 변경될 수 있으며, 변경 사항은 관련법률(「도시 및 주거환경정비법」)에 의하여 단계별로 고지 예정임
- ※ 상가 내용은 정비계획 수립을 위한 개략적인 산출금액으로 향후 「도시 및 주거환경정비법」 제74조에 따라 관리처분계획을 수립하여 확정됨
- ※ 상가의 추정분담금은 관리처분방식 및 설계의 구체화에 따라 변동 가능성이 큼

## 4. 정비계획

## 가. 정비사업의 시행에 관한 계획

| 구분                                          | 정비구역 명칭                   | 위치                       | 면적(㎡)    |                    |           | 비고 |
|---------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------|--------------------|-----------|----|
|                                             |                           |                          | 기정       | 변경                 | 변경 후      |    |
| 신설                                          | 목동7단지 아파트<br>재건축 정비구역     | 서울특별시 양천구<br>목동 925번지 일대 | -        | 증) 229,578.9       | 229,578.9 | -  |
| 시행방법                                        |                           | 시행예정시기                   | 사업시행 예정자 | 정비사업 시행으로 증가예상 세대수 |           | 비고 |
| 도시 및 주거환경정비법<br>제74조에 따라 인가받은<br>관리처분계획에 따름 | 정비구역지정<br>고시일로부터 4년<br>이내 | 목동7단지<br>재건축 정비사업 조합     | 현황       | 증감                 | 계획        | -  |
|                                             |                           |                          | 2,550세대  | 증) 1,791세대         | 4,341세대   |    |

## 나. 토지이용계획에 관한 계획

| 구분           |       | 면적(㎡)     | 구성비(%) | 비고   |
|--------------|-------|-----------|--------|------|
| 합계           |       | 229,578.9 | 100.0  | -    |
| 획지           | 소계    | 161,194.9 | 70.2   | -    |
|              | 획지1-1 | 107,093.0 | 46.6   | 공동주택 |
|              | 획지1-2 | 21,536.3  | 9.4    |      |
|              | 획지2-1 | 18,670.5  | 8.1    |      |
|              | 획지2-2 | 13,895.1  | 6.1    |      |
| 정비기반<br>시설 등 | 소계    | 68,384.0  | 29.8   | -    |
|              | 도로    | 23,995.2  | 10.5   | -    |
|              | 공동구   | 6,707.3   | 2.9    | -    |
|              | 공원    | 10,228.3  | 4.5    | -    |
|              | 녹지    | 3,953.2   | 1.7    | -    |

| 구분 |      | 면적(㎡)    | 구성비(%) | 비고 |
|----|------|----------|--------|----|
|    | 공공공지 | 10,983.5 | 4.8    | -  |
|    | 공공청사 | 12,516.5 | 5.5    | -  |

## 다. 용도지역·용도지구에 관한 계획

## 1) 용도지역 결정(변경) 조서

| 구분       |           | 면적(㎡)     |             |           | 구성비(%) | 비고 |
|----------|-----------|-----------|-------------|-----------|--------|----|
|          |           | 기정        | 변경          | 변경 후      |        |    |
| 주거<br>지역 | 합계        | 229,578.9 | -           | 229,578.9 | 100.0  | -  |
|          | 제1종일반주거지역 | 14,131.2  | 증) 50.3     | 14,181.5  | 6.2    | -  |
|          | 제3종일반주거지역 | 215,447.7 | 감) 18,720.8 | 196,726.9 | 85.7   | -  |
|          | 준주거지역     | -         | 증) 18,670.5 | 18,670.5  | 8.1    | -  |

## ■ 용도지역 변경 사유서

| 위치            | 용도지역          |               | 면적(㎡)   | 결정(변경)사유서                |
|---------------|---------------|---------------|---------|--------------------------|
|               | 기정            | 변경            |         |                          |
| 양천구 목동 925-8  | 제1종<br>일반주거지역 | 제3종<br>일반주거지역 | 8,854.0 | · 획지 계획으로 인한 용도지역 변경     |
| 양천구 목동 925-1  | 제1종<br>일반주거지역 | 제3종<br>일반주거지역 | 2,375.1 | · 획지 계획으로 인한 용도지역 변경     |
| 양천구 목동 926-4  | 제1종<br>일반주거지역 | 제3종<br>일반주거지역 | 1,252.2 | · 획지 계획으로 인한 용도지역 변경     |
| 양천구 목동 927-10 | 제1종<br>일반주거지역 | 제3종<br>일반주거지역 | 787.4   | · 획지 계획으로 인한 용도지역 변경     |
| 양천구 목동 927-2  | 제1종<br>일반주거지역 | 제3종<br>일반주거지역 | 862.5   | · 획지 계획으로 인한 용도지역 변경     |
| 양천구 목동 926-4  | 제3종<br>일반주거지역 | 제1종<br>일반주거지역 | 8,334.1 | · 공원, 녹지 계획으로 인한 용도지역 변경 |

| 위치               | 용도지역          |               | 면적(㎡)    | 결정(변경)사유서                |
|------------------|---------------|---------------|----------|--------------------------|
|                  | 기정            | 변경            |          |                          |
| 양천구 목동 927-1     | 제3종<br>일반주거지역 | 제1종<br>일반주거지역 | 1,894.2  | · 공원, 녹지 계획으로 인한 용도지역 변경 |
| 양천구 목동<br>925 서측 | 제3종<br>일반주거지역 | 제1종<br>일반주거지역 | 3,953.2  | · 공원, 녹지 계획으로 인한 용도지역 변경 |
| 양천구 목동 926       | 제3종<br>일반주거지역 | 준주거지역         | 18,670.5 | · 획지 계획으로 인한 용도지역 변경     |

2) 용도지역 결정조서 : 해당없음

## 라. 도시계획시설 및 정비기반시설의 설치에 관한 계획

## 1) 교통시설

## ① 도로 결정(변경) 조서

| 구분 | 규모             |    |     |           | 기능   | 연장<br>(m) | 기점       | 종점          | 사용<br>형태    | 주요<br>경과지 | 최초<br>결정일             | 비고                              |
|----|----------------|----|-----|-----------|------|-----------|----------|-------------|-------------|-----------|-----------------------|---------------------------------|
|    | 등급             | 류별 | 번호  | 폭원<br>(m) |      |           |          |             |             |           |                       |                                 |
| 기정 | 대로             | 2  | 79  | 42        | 주간선  | 1,550     | 오목교      | 목동<br>오거리   | 일반도로        | -         | 서고시422호<br>(94.12.27) | 소로3-C와<br>중복결정                  |
| 기정 | 대로             | 3  | 147 | 25        | 보조간선 | 1,527     | 대 2-79   | 신정동 80-1    | 일반도로        | -         | "                     | 하수도와<br>중복결정                    |
| 변경 | 대로             | 3  | 147 | 25<br>~28 | 보조간선 | 1,527     | 대 2-79   | 신정동 80-1    | 일반도로        | -         | "                     | 하수도와<br>중복결정                    |
| 기정 | 기타<br>도로<br>시설 | -  | -   | -         | -    | -         | -        | -           | -           | -         | -                     | -                               |
| 변경 | 중로             | 1  | C   | 22        | 보조간선 | 463       | 대 3-147  | 목동 809-1    | 일반도로        | -         | -                     | 하수도, 공동구와<br>중복결정               |
| 신설 | 소로             | 3  | C   | 5         | 특수도로 | 110       | 목동 926-1 | 목동<br>927-1 | 보행자<br>전용도로 | -         | 서고시422호<br>(94.12.27) | 대로2-79, 철도,<br>공원, 공동구와<br>중복결정 |

## ■ 도로 변경 사유서

| 변경전<br>도로명 | 변경후<br>도로명 | 변경내용                            | 변경사유                                                              |
|------------|------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 대로 3-147   | 대로 3-147   | · 도로 확폭<br>- B = 25m→28m (증 3m) | · 원활한 교통 흐름을 위해 구역 내 도로확폭                                         |
| 기타도로시설     | 중로 1-C     | · 기타도로시설 세분 변경                  | · 특별계획구역7 세부개발계획 수립에 따라 기존 단지 내<br>도로로 활용되던 기타도로시설을 도로(중로)로 변경 결정 |
| -          | 소로 3-C     | · 보행자전용도로 신설                    | · 특별계획구역7 세부개발계획 수립에 따라 보행네트워크 연결을 위한 보행자전용도로 신<br>설              |

## ② 철도 결정조서

| 구분 | 도로표시<br>번호 | 시설명 | 시설의<br>세분     | 위 치                      | 연장<br>(m)       | 최초<br>결정일              | 비고                      |
|----|------------|-----|---------------|--------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|
| 기정 | ①          | 철도  | 도사철도<br>(5호선) | 목동 927-8일대<br>(목동역~오목교역) | 19,000<br>(505) | 건고시 695호<br>(90.10.19) | 도사철도 5호선<br>소로3-C와 중복결정 |

※ 목동역 지하철출입구 연결 등은 획지 2-1 내 저층부상업시설과 지하철 출입구와의 연계를 고려하여 향후 사업시행계획 수립시 시설관리청과 협의하여 계획

## 2) 공간시설

## ① 공원 결정(변경) 조서

| 구분 | 도면<br>표시<br>번호 | 공원명            | 시설의<br>세분 | 위 치         | 면적(㎡)   |           |         | 결정일                    | 비고           |
|----|----------------|----------------|-----------|-------------|---------|-----------|---------|------------------------|--------------|
|    |                |                |           |             | 기정      | 변경        | 변경 후    |                        |              |
| 폐지 | ①              | 제8어린이공원        | 어린이공원     | 목동<br>925-1 | 2,375.1 | 감)2,375.1 | -       | 서고시 422호<br>(94.12.27) | -            |
| 신설 | ㉠              | 목동7단지 문화공원     | 문화공원      | 목동 926-4    | -       | 증)8,334.1 | 8,334.1 | -                      | 하수도와<br>중복결정 |
| 신설 | ㉡              | 목동7단지<br>어린이공원 | 어린이공원     | 목동 927-1    | -       | 증)1,894.2 | 1,894.2 | -                      | 공동구와<br>중복결정 |

## ■ 공원 변경 사유서

| 도면표시<br>번호 | 시설명            | 변경내용                        | 변경사유                                            |
|------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| ①          | 제8어린이공원        | · 어린이공원 폐지<br>- 감) 2,375.1㎡ | · 특별계획구역7 세부개발계획(재건축사업) 수립에<br>따른 단지 내 어린이공원 폐지 |
| ㉠          | 목동7단지 문화공원     | · 문화공원 신설<br>- 증) 8,334.1㎡  | · 특별계획구역7 세부개발계획(재건축사업) 수립에<br>따른 문화공원 신설       |
| ㉡          | 목동7단지<br>어린이공원 | · 어린이공원 신설<br>- 증) 1,894.2㎡ | · 특별계획구역7 세부개발계획(재건축사업) 수립에<br>따른 어린이공원 신설      |

## ② 녹지 결정(변경) 조서

| 구분 | 도면<br>표시<br>번호 | 시설명            | 시설의<br>세분 | 위치       | 면적(㎡)   |           |         | 최초<br>결정일              | 비고     |
|----|----------------|----------------|-----------|----------|---------|-----------|---------|------------------------|--------|
|    |                |                |           |          | 기정      | 변경        | 변경 후    |                        |        |
| 폐지 | ①              | 7단지<br>연변녹지    | 경관녹지      | 목동925-8  | 8,854.0 | 감)8,854.0 | -       | 서고시 422호<br>(94.12.27) | -      |
| 폐지 | ②              | 목동 927번<br>녹지  | 경관녹지      | 목동927-2  | 862.5   | 감)862.5   | -       | 서고시 422호<br>(94.12.27) | 7단지    |
| 폐지 | ③              | 927-9구<br>서측녹지 | 경관녹지      | 목동927-10 | 787.4   | 감)787.4   | -       | 서고시 422호<br>(94.12.27) | 7단지 서측 |
| 폐지 | ㉔              | -              | 완충녹지      | 목동926-5  | 1,470.3 | 감)1,470.3 | -       | -                      | -      |
| 신설 | ㉕              | 7단지<br>서측녹지    | 연결녹지      | 목동925 서측 | -       | 증)3,953.2 | 3,953.2 | -                      | 7단지 서측 |

## ■ 녹지 변경 사유서

| 도면표시<br>번호 | 시설명            | 변경내용                       | 변경사유                                 |
|------------|----------------|----------------------------|--------------------------------------|
| ①          | 7단지<br>연변녹지    | · 경관녹지 폐지<br>- 감) 8,854.0㎡ | · 특별계획구역7 세부개발계획(재건축사업) 수립에 따른 녹지 폐지 |
| ②          | 목동 927번<br>녹지  | · 경관녹지 폐지<br>- 감) 862.5㎡   | · 특별계획구역7 세부개발계획(재건축사업) 수립에 따른 녹지 폐지 |
| ③          | 927-9구<br>서측녹지 | · 경관녹지 폐지<br>- 감) 787.4㎡   | · 특별계획구역7 세부개발계획(재건축사업) 수립에 따른 녹지 폐지 |
| ㉔          | -              | · 완충녹지 폐지<br>- 감) 1,470.3㎡ | · 특별계획구역7 세부개발계획(재건축사업) 수립에 따른 녹지 폐지 |
| ㉕          | 7단지<br>서측 녹지   | · 연결녹지 신설<br>- 증) 3,953.2㎡ | · 특별계획구역7 세부개발계획(재건축사업) 수립에 따른 녹지 신설 |

## ③ 공공공지 결정(변경) 조서

| 구분 | 도면표시<br>번호 | 시설명         | 위치   | 면적(㎡)    |    |            | 최초<br>결정일 | 비고 |
|----|------------|-------------|------|----------|----|------------|-----------|----|
|    |            |             |      | 기정       | 변경 | 변경 후       |           |    |
| 신설 | -          | 7단지<br>공공공지 | 공공공지 | 목동927 일대 | -  | 증)10,983.5 | 10,983.5  | -  |

### ■ 공공공지 변경 사유서

| 도면표시<br>번호 | 시설명         | 변경내용                        | 변경사유                                   |
|------------|-------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| -          | 7단지<br>공공공지 | · 공공공지 신설<br>- 중) 10,983.5㎡ | · 특별계획구역7 세부개발계획(재건축사업) 수립에 따른 공공공지 신설 |

### 3) 유통 및 공급시설

#### ① 공동구 결정 조서

| 구분 | 도면<br>표시번호 | 시설명 | 시설의<br>세분 | 위 치     | 면 적(㎡)  |     |         | 최초<br>결정일              | 비 고                   |
|----|------------|-----|-----------|---------|---------|-----|---------|------------------------|-----------------------|
|    |            |     |           |         | 기 정     | 변 경 | 변경 후    |                        |                       |
| 기정 | ①          | 공동구 | 공동구       | 목동925-2 | 4,634.2 | -   | 4,634.2 | 서고시 422호<br>(94.12.27) | 도로와 중복결정              |
| 기정 | ②          | 공동구 | 공동구       | 목동926-1 | 2,130.7 | -   | 2,130.7 | "                      | 소로3-C와 중복결정           |
| 기정 | ③          | 공동구 | 공동구       | 목동927-1 | 1,035.6 | -   | 1,035.6 | "                      | 어린이공원, 소로3-C와<br>중복결정 |

### 4) 공공·문화체육시설

#### ① 공공청사 결정(변경) 조서

| 구분 | 도면<br>표시번호 | 시설명      | 시설의<br>세분 | 위 치            | 면 적(㎡) |                |          | 최초<br>결정일 | 비 고       |
|----|------------|----------|-----------|----------------|--------|----------------|----------|-----------|-----------|
|    |            |          |           |                | 기 정    | 변 경            | 변경 후     |           |           |
| 신설 | -          | 공공<br>청사 | -         | 목동<br>927-10일대 | -      | 증)12,516.<br>5 | 12,516.5 | -         | 하수도와 중복결정 |

※ 공공청사는 서울특별시로 귀속되며, 서울특별시장이 운영 및 관리한다.

※ 세부용도는 양천구 의견을 청취하여 서울시가 결정한다.

### ■ 공공청사 변경 사유서

| 도면표시<br>번호 | 시설명         | 변경내용                        | 변경사유                                   |
|------------|-------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| -          | 7단지<br>공공청사 | · 공공청사 신설<br>- 중) 12,516.5㎡ | · 특별계획구역7 세부개발계획(재건축사업) 수립에 따른 공공청사 신설 |

5) 환경기초시설

① 하수도 결정(변경) 조서

| 구분 | 도면<br>표시번호 | 시설명            | 시설의<br>세 분 | 위 치               | 면 적 (㎡)  |           |          | 최초<br>결정일              | 비 고                    |
|----|------------|----------------|------------|-------------------|----------|-----------|----------|------------------------|------------------------|
|    |            |                |            |                   | 기 정      | 변 경       | 변경 후     |                        |                        |
| 변경 | ①          | 중앙수로<br>(7단지)  | 하수도        | 목동925-4           | 12,671.8 | 감)2,402.3 | 10,269.5 | 서고시 422호<br>(94.12.27) | 도로와<br>중복결정            |
| 기정 | ②          | 중앙수로변<br>(7단지) | 하수도        | 목동926-4,<br>927-9 | 1,978.4  | -         | 1,978.4  | "                      | 문화공원.<br>공공청사와<br>중복결정 |

■ 하수도 결정(변경) 사유서

| 도면표시<br>번호 | 시설명           | 변경내용      | 변경사유                            |
|------------|---------------|-----------|---------------------------------|
| ①          | 중앙수로<br>(7단지) | 하수도 면적 변경 | 도로 선형 변경에 따라 지장물 현황을 고려하여 경계 조정 |

- 이 하 여 백 -

## 마. 공동이용시설 설치계획

## 1) 획지1

| 구 분                | 시설의 종류    | 면적(㎡) |             |          | 비고          |
|--------------------|-----------|-------|-------------|----------|-------------|
|                    |           | 기정    | 증감          | 변경       |             |
| 합계                 |           | -     | 증) 13,300.0 | 13,300.0 | -           |
| 주민공동시설<br>(커뮤니티시설) | 경로당       | -     | 증) 1,000.0  | 1,000.0  | 998.8㎡ 이상   |
|                    | 어린이집      | -     | 증) 1,000.0  | 1,000.0  | 998.8㎡ 이상   |
|                    | 작은도서관     | -     | 증) 600.0    | 600.0    | 571.8㎡ 이상   |
|                    | 다함께 돌봄센터  | -     | 증) 300.0    | 300.0    | 66.0㎡ 이상    |
|                    | 주민운동시설    | -     | 증) 2,000.0  | 2,000.0  | 옥외          |
|                    | 어린이놀이터    | -     | 증) 3,000.0  | 3,000.0  | 옥외          |
|                    | 커뮤니티(개방)  | -     | 증) 1,500.0  | 1,500.0  | -           |
|                    | 커뮤니티(미개방) | -     | 증) 3,500.0  | 3,500.0  | -           |
|                    | 소계        | -     | 증) 12,900.0 | 12,900.0 | 9,047.5㎡ 이상 |
| 부대시설               | 관리사무소     | -     | 증) 400.0    | 400.0    | 175.95㎡ 이상  |

※ 주택건설기준 등에 관한 규정 제55조의2(주민공동시설) 및 서울특별시 주택 조례 제8조의4(주민공동시설)에 따라 주민공동시설은 500㎡에 세대당 2제곱미터를 더한 면적의 1.25배 이상 설치:  $(500 + 3,369 \text{세대} \times 2.0 \text{㎡}) \times 1.25 = 9,047.5 \text{㎡}$

## 2) 획지2

| 구 분                | 시설의 종류               | 면적(㎡) |            |         | 비고        |
|--------------------|----------------------|-------|------------|---------|-----------|
|                    |                      | 기정    | 증감         | 변경      |           |
| 합계                 |                      | -     | 증) 6,350.0 | 6,350.0 | -         |
| 주민공동시설<br>(커뮤니티시설) | 경로당                  | -     | 증) 400.0   | 400.0   | 330.0㎡ 이상 |
|                    | 어린이집                 | -     | 증) 400.0   | 400.0   | 330.0㎡ 이상 |
|                    | 작은도서관                | -     | 증) 250.0   | 250.0   | 158.0㎡ 이상 |
|                    | 다함께 돌봄센터             | -     | 증) 200.0   | 200.0   | 66.0㎡ 이상  |
|                    | 주민운동시설               | -     | 증) 650.0   | 650.0   | 옥외        |
|                    | 어린이놀이터               | -     | 증) 800.0   | 800.0   | 옥외        |
|                    | 실내형 어린이놀이터<br>(공공개방) | -     | 증) 500.0   | 500.0   | -         |

| 구 분  | 시설의 종류    | 면적(㎡) |            |         | 비고         |
|------|-----------|-------|------------|---------|------------|
|      |           | 기정    | 증감         | 변경      |            |
|      | 커뮤니티(미개방) | -     | 증) 2,650.0 | 2,650.0 | -          |
|      | 소계        | -     | 증) 5,850.0 | 5,850.0 | 3,037.5㎡이상 |
| 부대시설 | 관리사무소     | -     | 증) 500.0   | 500.0   | 56.1㎡ 이상   |

※ 주택건설기준 등에 관한 규정 제55조의2(주민공동시설) 및 서울특별시 주택 조례 제8조의4(주민공동시설)에 따라  
주민공동시설은 세대당 2.5제곱미터를 더한 면적의 1.25배 이상 설치: (972세대 × 2.5㎡) × 1.25 = 3,037.5㎡

#### 바. 기존 건축물의 정비 · 개량에 관한 계획

| 구분 | 구역 구분                    |           | 위치                       | 정비개량계획(등) |    |    |           |          | 비고 |
|----|--------------------------|-----------|--------------------------|-----------|----|----|-----------|----------|----|
|    | 명칭                       | 면적(㎡)     |                          | 계         | 존치 | 개수 | 철거후<br>신축 | 철거<br>이주 |    |
| 신설 | 목동7단지<br>아파트 재건축<br>정비구역 | 229,578.9 | 서울특별시 양천구<br>목동 925번지 일대 | 38        | -  | -  | 38        | -        | -  |

#### 사. 건축물에 관한 계획

##### 1) 획지 및 주택규모 등에 관한 계획

| 구분                    | 구역구분                        |                                                                                                                                               | 가구 또는 획지구분 |           | 위치            | 주된<br>용도 | 건폐율<br>(%) | 용적률(%)       |             | 높이<br>(최고<br>층수)    | 비고  |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------------|----------|------------|--------------|-------------|---------------------|-----|
|                       | 명칭                          | 면적(㎡)                                                                                                                                         | 명칭         | 면적        |               |          |            | 상한           | 법적<br>상한    |                     |     |
| 신설                    | 목동7단지<br>아파트<br>재건축<br>정비구역 | 229,578.9                                                                                                                                     | 획지<br>1-1  | 107,093.0 | 목동 925번지 일대   | 공동주<br>택 | 50%<br>이하  | 250.0<br>이하  | 300.0<br>이하 | 180m<br>(최고<br>49층) | 제3종 |
|                       |                             |                                                                                                                                               | 획지<br>1-2  | 21,536.3  | 목동 925-3번지 일대 |          |            |              |             |                     |     |
|                       |                             |                                                                                                                                               | 획지<br>2-1  | 18,670.5  | 목동 926번지 일대   |          | 60%<br>이하  | 381.55<br>이하 | 400.0<br>이하 |                     | 준주거 |
|                       |                             |                                                                                                                                               | 획지<br>2-2  | 13,895.1  | 목동 926-2번지 일대 |          | 50%<br>이하  | 250.0<br>이하  | 300.0<br>이하 |                     | 제3종 |
| 주택의 규모 및<br>규모별 건설 비율 |                             | <div>• 주택규모별 건설 비율</div> <div>－ 세대 수 : 4,341세대 (분양 3,910세대, 공공 431세대)</div> <div>※ 초과용적률(법적상한-상한)에 따른 세대 수 : 862세대 (분양 431세대, 공공 431세대)</div> |            |           |               |          |            |              |             |                     |     |

| 구 분  | 계 획           |       |
|------|---------------|-------|
|      | 세대수           | 비율(%) |
| 계    | 4,341         | 100.0 |
| 분양주택 | 소 계           | 3,910 |
|      | 50㎡ 이하        | -     |
|      | 50㎡ 초과~60㎡ 이하 | 757   |
|      | 60㎡ 초과~85㎡ 이하 | 2,353 |
|      | 85㎡ 초과        | 800   |
| 공공주택 | 소 계           | 431   |
|      | 50㎡ 이하        | -     |
|      | 50㎡ 초과~60㎡ 이하 | 345   |
|      | 60㎡ 초과~85㎡ 이하 | 86    |
|      | 85㎡ 초과        | -     |

※ 주택 확보 관련 규정

- 85㎡ 이하 규모의 주택이 전체 세대수에서 차지하는 비율 : 60% 이상  
→ 계획 : 81.5%(3,541세대)
- 국민주택규모 임대주택(85㎡ 이하) 건설 : 초과용적률의 50% 이상

| 제3종 | 상한용적률 : 250.00% 이하 |         | 법정상한용적률 : 300.0% 이하 |         |                         |
|-----|--------------------|---------|---------------------|---------|-------------------------|
|     | 정비계획<br>용적률        | 계획용적률   | 초과용적률<br>(계획-정비계획)  | 50%     | 국민주택규모<br>주택공급계획        |
|     | 250.00%            | 299.93% | 49.93%              | 24.965% | 35,613㎡<br>(35,580㎡ 이상) |
| 준주거 | 상한용적률 : 381.55% 이하 |         | 법정상한용적률 : 400.0% 이하 |         |                         |
|     | 정비계획<br>용적률        | 계획용적률   | 초과용적률<br>(계획-정비계획)  | 50%     | 국민주택규모<br>주택공급계획        |
|     | 381.55%            | 399.91% | 18.36%              | 9.18%   | 1,727㎡<br>(1,714㎡ 이상)   |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 심의 완화 사항           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 법정상한 용적률에서 정비계획 용적률을 뺀 용적률의 50% 이상 국민주택규모 주택 건설</li> <li>* 도시 및 주거환경정비법 제30조</li> <li>- 제3종 : 계획용적률 299.93%(법정상한 용적률 300.0%) - 정비계획 용적률(250.00%)<br/>= 49.93%의 50%인 24.965% 이상 국민주택규모 주택 건설</li> <li>- 준주거 : 계획용적률 399.91%(법정상한 용적률 400.0%) - 정비계획 용적률(381.55%)<br/>= 18.36%의 50%인 9.18% 이상 국민주택규모 주택 건설</li> </ul> |
| 건축물의 건축선에<br>관한 계획 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 건축한계선 지정</li> <li>- 공동주택 사업부지의 건축한계선으로 발생하는 전면공지는 보도로 조성</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                      | <table><tr><th>구분</th><th>건축선 지정 내용</th><th>비고</th></tr><tr><td>저층부 건축지정선<br/>(2층 이하)</td><td>• 목동서로(커뮤니티활성화용도 배치구간)<br/>: 획지선으로부터 4m</td><td>도면참고</td></tr><tr><td>건축한계선</td><td>• 국회대로변, 공동구 서측변 : 획지선으로부터 10m<br/>• 목동서로변(3층이상 공동주택): 획지선으로부터 8m<br/>• 오목로, 신설도로, 획지 2-2 동측변<br/>: 획지선으로부터 6m</td><td>도면참고</td></tr><tr><td>부대복리시설<br/>건축한계선</td><td>• 국회대로변 : 획지선으로부터 6m</td><td>도면참고</td></tr><tr><td>고층부<br/>벽면한계선</td><td>• 국회대로변 : 획지선으로부터 13m</td><td>도면참고</td></tr></table> | 구분   | 건축선 지정 내용 | 비고 | 저층부 건축지정선<br>(2층 이하) | • 목동서로(커뮤니티활성화용도 배치구간)<br>: 획지선으로부터 4m | 도면참고 | 건축한계선 | • 국회대로변, 공동구 서측변 : 획지선으로부터 10m<br>• 목동서로변(3층이상 공동주택): 획지선으로부터 8m<br>• 오목로, 신설도로, 획지 2-2 동측변<br>: 획지선으로부터 6m | 도면참고 | 부대복리시설<br>건축한계선 | • 국회대로변 : 획지선으로부터 6m | 도면참고 | 고층부<br>벽면한계선 | • 국회대로변 : 획지선으로부터 13m | 도면참고 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----|----------------------|----------------------------------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|----------------------|------|--------------|-----------------------|------|
| 구분                   | 건축선 지정 내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 비고   |           |    |                      |                                        |      |       |                                                                                                             |      |                 |                      |      |              |                       |      |
| 저층부 건축지정선<br>(2층 이하) | • 목동서로(커뮤니티활성화용도 배치구간)<br>: 획지선으로부터 4m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 도면참고 |           |    |                      |                                        |      |       |                                                                                                             |      |                 |                      |      |              |                       |      |
| 건축한계선                | • 국회대로변, 공동구 서측변 : 획지선으로부터 10m<br>• 목동서로변(3층이상 공동주택): 획지선으로부터 8m<br>• 오목로, 신설도로, 획지 2-2 동측변<br>: 획지선으로부터 6m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 도면참고 |           |    |                      |                                        |      |       |                                                                                                             |      |                 |                      |      |              |                       |      |
| 부대복리시설<br>건축한계선      | • 국회대로변 : 획지선으로부터 6m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 도면참고 |           |    |                      |                                        |      |       |                                                                                                             |      |                 |                      |      |              |                       |      |
| 고층부<br>벽면한계선         | • 국회대로변 : 획지선으로부터 13m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 도면참고 |           |    |                      |                                        |      |       |                                                                                                             |      |                 |                      |      |              |                       |      |
| 기타사항에<br>관한 계획       | <ul style="list-style-type: none"><li>• 공공보행통로 : 획지1-1 내 폭원 15m, 획지2-1 내 폭원 10m</li><li>• 전면공지<br/>: 목동서로변 건축지정선 후퇴부(4m), 공동구 서측변 건축한계선 후퇴부(10m)<br/>국회대로변 부대복리시설 건축한계선, 오목로, 신설도로, 획지2-2 동측변 건축한계선 후퇴부(6m)</li><li>• 공개공지 : 공공청사 내 공개공지 계획</li><li>• 침상형공지 : 획지2-1 내 침상형공지 계획</li></ul>                                                                                                                                                                                              |      |           |    |                      |                                        |      |       |                                                                                                             |      |                 |                      |      |              |                       |      |

## 2) 용적률 계획

## ① 제3종일반주거지역(획지1-1, 1-2, 2-2)

| 구분                                     | 내용                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   |                                       |                          |                               |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 토지이용<br>계획                             | 계<br>(구역면적)                                                                                                                                                                                                                                     | 획지면적                                                                                                                              | 새로 설치하는<br>정비기반시설 및<br>공공시설 등 면적<br>① | 새로 설치하는<br>기반시설 내 국공유지 ② | 대지 내 용도폐지되는<br>기존 기반시설 국공유지 ③ |
|                                        | 229,578.9㎡                                                                                                                                                                                                                                      | 142,524.4㎡                                                                                                                        | 58,964.0㎡                             | 36,265.0㎡                | 13,164.0㎡                     |
| 공공시설<br>부지<br>제공면적<br>(순부담)            | <div>• 순부담면적 = ① - ② - ③<br/>= 58,964.0㎡ - 36,265.0㎡ - 13,164.0㎡<br/>= 9,535.0㎡</div> <div>※ 새로 설치하는 정비기반시설 및 공공시설 등 면적<br/>= [(도로+공원+녹지+공동구+공공공지+공공청사)]<br/>= (23,995.2㎡+10,228.3㎡+3,953.2㎡+6,707.3㎡+10,983.5㎡+3,096.5㎡)<br/>= 58,964.0㎡</div> |                                                                                                                                   |                                       |                          |                               |
| 기준용적률                                  | • 기준용적률 : 210.0%                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                   |                                       |                          |                               |
| 허용용적률                                  | • 허용용적률 = 기준용적률 + 허용용적률 인센티브(최대 20.0%)<br>= 210.0% + 20.0%(공공보행통로 5%, 열린단지 5%, 층간소음 해소 5%, 방재안전 5%)<br>= 230.0%                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                       |                          |                               |
|                                        | 구분                                                                                                                                                                                                                                              | 인센티브(용적률)                                                                                                                         |                                       |                          | 비고                            |
|                                        | 계                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                       |                          | 20% 적용<br>(최대 20%)            |
|                                        | 공공<br>보행통로                                                                                                                                                                                                                                      | • 공원, 학교를 연결하는 남북방향의 공공보행통로 및 보차혼용통로 계획<br>- 기준용적률 × (조성면적/대지면적) × a (※ a는 1이하)<br>= 210.0% × (4,253.5㎡/142,524.4㎡) × 1<br>= 6.3% |                                       |                          | 5%                            |
|                                        | 열린단지                                                                                                                                                                                                                                            | • 목동서로 변 연도형 상가 및 공공보행통로변 공동이용시설 배치,<br>그 외 도로변 담장 미설치로 열린 단지 조성                                                                  |                                       |                          | 5%                            |
|                                        | 층간소음<br>해소                                                                                                                                                                                                                                      | • 바닥(중량)충격을 차단성능 2등급 이상<br>- 1등급 5% 적용                                                                                            |                                       |                          | 5%                            |
|                                        | 방재안전                                                                                                                                                                                                                                            | • 화재·소방·피난안전 등 공동주택 시설 성능을 의무기준보다 초과 설치·개선<br>※ 관련위원회 심의·자문을 통해 결정                                                                |                                       |                          | 5%                            |
| ※ 향후 건축 심의 시 허용용적률 인센티브 항목에 대해서 최종 결정함 |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                       |                          |                               |

| 구분          | 내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 상한용적률       | <ul style="list-style-type: none"> <li>개발가능용적률 = 허용용적률 <math>\times \{1 + 1.3 \times \text{가중치} \times \alpha(\text{토지}) + 1.0 \times \alpha(\text{임대주택}) + 0.7 \times \alpha(\text{건축물})\}</math><br/> <math>= 230.0\% \times \{1 + 1.3 \times 1.0 \times 0.06690 + 0.7 \times 0.00000\}</math><br/> <math>= 250.00\% \text{ 이하}</math></li> <li>정비계획용적률 : 250.00%</li> </ul> <div style="border: 1px dotted black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>가중치 = 공공시설 등 부지의 해당 용적률(제3종)/대지(제3종)<br/> <math>= 230.0\% / 230.0\% = 1.0</math></p> </div> <div style="border: 1px dotted black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p><math>\alpha(\text{토지})</math> = 공공시설등 부지(토지) 제공면적(순부담면적) / 공공시설등 부지(토지) 제공 후 대지면적<br/> <math>= 9,535.0\text{m}^2 / 142,524.4\text{m}^2</math><br/> <math>= 0.06690</math></p> </div> <div style="border: 1px dotted black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p><math>\alpha(\text{건축물})</math> = 공공시설등 부지(건축물) 제공면적(순부담면적) / 공공시설등 부지(토지) 제공 후 대지면적<br/> <math>= 0.0\text{m}^2 / 142,524.4\text{m}^2</math><br/> <math>= 0.00000</math></p> </div> |
| 법정상한<br>용적률 | <ul style="list-style-type: none"> <li>정비계획용적률 250.00% + 법적상한용적률로 증가하는 용적률 49.93% = 299.93%<br/> [정비계획용적률에서 증가하는 용적률의 1/2은 국민주택규모 주택(공공주택)으로 건설]</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## ② 준주거지역 (획지2-1)

| 구분                          | 내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                                       |                          |                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 토지이용<br>계획                  | 계<br>(구역면적)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 획지면적                   | 새로 설치하는<br>정비기반시설 및<br>공공시설 등 면적<br>① | 새로 설치하는<br>기반시설 내 국공유지 ② | 대지 내 용도폐지되는<br>기존 기반시설 국공유지 ③ |
|                             | 229,578.9m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18,670.5m <sup>2</sup> | 9,500.3m <sup>2</sup>                 | -                        | -                             |
| 공공시설<br>부지<br>제공면적<br>(순부담) | <ul style="list-style-type: none"> <li>순부담면적 = ① - ② - ③<br/> <math>= 9,500.3\text{m}^2</math></li> <li>※ 새로 설치하는 정비기반시설 및 공공시설 등 면적<br/> <math>= [\text{공공청사}] + [\text{보행브릿지(건축물)}]</math><br/> <math>= 9,420.0\text{m}^2 + 80.3\text{m}^2</math><br/> <math>= 9,500.3\text{m}^2</math></li> <li>※ 보행브릿지 건축물 환산부지면적<br/> : 설치 면적(210.0m<sup>2</sup>) <math>\times</math> 설치 공사비(5,844,545원/m<sup>2</sup>)<sup>1)</sup> <math>\div</math> 공시지가 2배(7,640,005원 <math>\times</math> 2)<br/> <math>= 80.3\text{m}^2</math></li> <li>1) 한강사업본부 시설관리부 “한강전망 보행데크 조성” (2011년도 정책자료집)<br/> : 한강전망 보행데크 조성(성수, 가양, 서빙고 보행교) 사업비 평균값 적용(부가세 제외)</li> </ul> |                        |                                       |                          |                               |

| 구분          | 내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |           |    |   |  |                    |            |                                                                                                                                                                                    |     |      |                                                                                                  |    |      |                                                                                                                  |    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|----|---|--|--------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 기준용적률       | <ul style="list-style-type: none"><li>기준용적률 : 210.0%</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |           |    |   |  |                    |            |                                                                                                                                                                                    |     |      |                                                                                                  |    |      |                                                                                                                  |    |
| 허용용적률       | <ul style="list-style-type: none"><li>허용용적률 = 기준용적률 + 허용용적률 인센티브(최대 20.0%)<br/>= 210.0% + 20.0%(공공보행통로 10%, 열린단지 5%, 방재안전 5%) = 230.0%</li></ul> <table><tr><th>구분</th><th>인센티브(용적률)</th><th>비고</th></tr><tr><td colspan="2">계</td><td>20% 적용<br/>(최대 20%)</td></tr><tr><td>공공<br/>보행통로</td><td><ul style="list-style-type: none"><li>공원, 학교를 연결하는 남북방향의 공공보행통로 및 보차혼용통로 계획<br/>- 기준용적률 × (조성면적/대지면적) × a (※ a는 1이하)<br/>= 210.0% × (1,623.3㎡/18,670.5㎡) × 1<br/>= 18.3%</li></ul></td><td>10%</td></tr><tr><td>열린단지</td><td><ul style="list-style-type: none"><li>오목로 및 공공보행통로 변 판매시설 배치, 그 외 도로변 담장 미설치로 열린 단지 조성</li></ul></td><td>5%</td></tr><tr><td>방재안전</td><td><ul style="list-style-type: none"><li>화재·소방·피난안전 등 공동주택 시설성능을 의무기준보다 초과 설치·개선<br/>※ 관련위원회 심의·자문을 통해 결정</li></ul></td><td>5%</td></tr></table> <p>※ 향후 건축 심의 시 허용용적률 인센티브 항목에 대해서 최종 결정함</p> | 구분                 | 인센티브(용적률) | 비고 | 계 |  | 20% 적용<br>(최대 20%) | 공공<br>보행통로 | <ul style="list-style-type: none"><li>공원, 학교를 연결하는 남북방향의 공공보행통로 및 보차혼용통로 계획<br/>- 기준용적률 × (조성면적/대지면적) × a (※ a는 1이하)<br/>= 210.0% × (1,623.3㎡/18,670.5㎡) × 1<br/>= 18.3%</li></ul> | 10% | 열린단지 | <ul style="list-style-type: none"><li>오목로 및 공공보행통로 변 판매시설 배치, 그 외 도로변 담장 미설치로 열린 단지 조성</li></ul> | 5% | 방재안전 | <ul style="list-style-type: none"><li>화재·소방·피난안전 등 공동주택 시설성능을 의무기준보다 초과 설치·개선<br/>※ 관련위원회 심의·자문을 통해 결정</li></ul> | 5% |
| 구분          | 인센티브(용적률)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 비고                 |           |    |   |  |                    |            |                                                                                                                                                                                    |     |      |                                                                                                  |    |      |                                                                                                                  |    |
| 계           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20% 적용<br>(최대 20%) |           |    |   |  |                    |            |                                                                                                                                                                                    |     |      |                                                                                                  |    |      |                                                                                                                  |    |
| 공공<br>보행통로  | <ul style="list-style-type: none"><li>공원, 학교를 연결하는 남북방향의 공공보행통로 및 보차혼용통로 계획<br/>- 기준용적률 × (조성면적/대지면적) × a (※ a는 1이하)<br/>= 210.0% × (1,623.3㎡/18,670.5㎡) × 1<br/>= 18.3%</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10%                |           |    |   |  |                    |            |                                                                                                                                                                                    |     |      |                                                                                                  |    |      |                                                                                                                  |    |
| 열린단지        | <ul style="list-style-type: none"><li>오목로 및 공공보행통로 변 판매시설 배치, 그 외 도로변 담장 미설치로 열린 단지 조성</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5%                 |           |    |   |  |                    |            |                                                                                                                                                                                    |     |      |                                                                                                  |    |      |                                                                                                                  |    |
| 방재안전        | <ul style="list-style-type: none"><li>화재·소방·피난안전 등 공동주택 시설성능을 의무기준보다 초과 설치·개선<br/>※ 관련위원회 심의·자문을 통해 결정</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5%                 |           |    |   |  |                    |            |                                                                                                                                                                                    |     |      |                                                                                                  |    |      |                                                                                                                  |    |
| 상한용적률       | <ul style="list-style-type: none"><li>개발가능용적률 = 허용용적률 × {1 + 1.3 × 가중치 × α(토지) + 1.0 × α(임대주택) + 0.7 × α(건축물)}<br/>= 230.0% × {1 + 1.3 × 1.0 × 0.50454 + 0.7 × 0.00430}<br/>= 381.55% 이하</li><li>정비계획용적률 : 381.55%</li></ul> <div><p>가중치 = 공공시설 등 부지의 해당 용적률(제3종)/대지(제3종→준주거)<br/>= 230.0% / 230.0% = 1.0</p></div> <div><p>α(토지) = 공공시설등 부지(토지) 제공면적(순부담면적) / 공공시설등 부지(토지) 제공 후 대지면적<br/>= 9,420.0㎡ / 18,670.5㎡<br/>= 0.50454</p></div> <div><p>α(건축물) = 공공시설등 부지(건축물) 제공면적(순부담면적) / 공공시설등 부지(토지) 제공 후 대지면적<br/>= 80.3㎡ / 18,670.5㎡<br/>= 0.00430</p></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |           |    |   |  |                    |            |                                                                                                                                                                                    |     |      |                                                                                                  |    |      |                                                                                                                  |    |
| 법정상한<br>용적률 | <ul style="list-style-type: none"><li>정비계획용적률 381.55% + 법정상한용적률로 증가하는 용적률 18.36% = 399.91%<br/>[정비계획용적률에서 증가하는 용적률의 1/2은 국민주택규모 주택(공공주택)으로 건설]</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |           |    |   |  |                    |            |                                                                                                                                                                                    |     |      |                                                                                                  |    |      |                                                                                                                  |    |

## 아. 교통 및 동선처리계획

| 구 분                  | 지 점         | 개 선 방 안                                                                                                                                                            |
|----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 주변가로<br>및 교차로        | -           | <ul style="list-style-type: none"> <li>「서울목동지구 택지개발사업 지구단위계획 교통영향평가, 2020.11」<br/>교통개선대책 반영</li> <li>- 목동서로 확장 계획 및 차로운영방안 반영</li> </ul>                           |
|                      | -           | <ul style="list-style-type: none"> <li>「국회대로 주변 지구단위계획 교통영향평가, 2023.02」 교통개선대책 반영</li> </ul>                                                                       |
|                      | -           | <ul style="list-style-type: none"> <li>주변교차로 신호운영방안 제시:②,③,④,⑤,⑥ 교차로(5개소)</li> </ul>                                                                               |
| 진출입<br>동선            | ㉠           | <ul style="list-style-type: none"> <li>목동서로 사업지구간 1차로 확장(L=320m, B=25.0m→ 28.0m)</li> </ul>                                                                        |
|                      | ㉡           | <ul style="list-style-type: none"> <li>대로3-173호선 신설로 확장(L=500m, B=22m)</li> <li>- 차로운영계획 수립</li> </ul>                                                             |
|                      | ㉢           | <ul style="list-style-type: none"> <li>「서울목동지구 택지개발사업 지구단위계획」상 목동서로 진출입불허구간 변경(제안)</li> <li>- L = 40m, 진출입불허구간 → 진출입허용구간 변경(제안)</li> </ul>                         |
|                      | -           | <ul style="list-style-type: none"> <li>목동서로, 대로3-173호선상 진출입구 계획</li> <li>- 진출입로(출입구~랩프) 대기공간 확보</li> </ul>                                                         |
|                      | -<br>㉣<br>㉤ | <ul style="list-style-type: none"> <li>목동서로 차량출입구 완화차로 설치</li> <li>- 진입 감속차로 설치(L=42m(테이퍼12m 포함, B=3.0m)</li> <li>- 진출 가속차로 설치(L=72m(테이퍼12m 포함, B=3.0m)</li> </ul> |
|                      | -           | <ul style="list-style-type: none"> <li>진출입구 가각부 적정 회전반경 확보</li> </ul>                                                                                              |
| 대중교통, 보행<br>및<br>자전거 | ㉦           | <ul style="list-style-type: none"> <li>공공보행통로 계획</li> </ul>                                                                                                        |
|                      | ㉧           | <ul style="list-style-type: none"> <li>오목로(1개소) 입체보행횡단시설 설치</li> </ul>                                                                                             |
|                      | -           | <ul style="list-style-type: none"> <li>보행단절지점 횡단보도 설치</li> </ul>                                                                                                   |
|                      | -           | <ul style="list-style-type: none"> <li>단지내 자전거 자전거보관소 계획</li> <li>- 법정주차대수 20% 이상 설치</li> <li>- 자전거 보관소에 편의시설(공기주입기, 안내표지, 주차공간표시 등) 설치</li> </ul>                 |
| 주차<br>계획             | -           | <ul style="list-style-type: none"> <li>법정주차대수 5,062대</li> <li>주차수요 5,309대(2031년, 원단위법)</li> <li>계획주차대수 : 7,527대(법정주차대수의 148.7%, 주차수요의 141.8%)</li> </ul>           |
|                      | -           | <ul style="list-style-type: none"> <li>관련 법령 및 조례에 부합한 주차유형별 계획 수립</li> <li>- 친환경자동차전용주차, 장애인전용주차, 조합주차, 확장형, 경형 등</li> </ul>                                      |
| 교통안전<br>및 기타         | -           | <ul style="list-style-type: none"> <li>차로운영계획에 부합하는 교통안전시설물 및 표지판 추가 설치</li> </ul>                                                                                 |

주: 지점은 교통처리계획도 참조

## 자. 환경보전 및 재난방지에 관한 계획

| 구 분  | 계 획 내 용                                                                                                                                                                                                                                                   | 비 고 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 환경보전 | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 지형에 순응한 계획 수립</li> <li>· 녹지공간의 최대 확보로 도시생태 기능 복원 및 강화</li> <li>· 자연지반녹지, 인공지반녹지, 부분포장, 벽면녹화, 틈새투수포장의 증가로 생태면적을 획지1 43.71%, 획지2 34.16%로 최대한 확보</li> <li>· 폐기물 수거는 양천구 폐기물 처리계획에 따라 처리</li> </ul>                  | -   |
| 재난방지 | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 토목공사 완료 즉시 내대지를 안정화시키며, 조정식재 등을 우선적으로 실시</li> <li>· 토목공사는 단계적으로 공사를 시행하며, 강우시 나출지에 임시비닐막이나 부직포를 덮어 토사유출을 최대한 방지</li> <li>· 긴급재난 구조차량 및 소방차 등의 접근 고려</li> <li>· 자연재해 대비 방재시스템 및 단지 내 상·하수도시설 합리적 설계 반영</li> </ul> | -   |

## 차. 정비구역 주변의 교육환경 보호에 관한 계획

| 정비구역 주변현황           | 교육환경 보호에 관한 계획                                                                                                                                                                                                                                                                     | 비고         |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 서정초등학교,<br>진명여자고등학교 | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 교육환경보호에 관한 법률 제 6조에 따른 교육환경평가 대상사업으로 교육환경평가 협의 시 아래 사항을 검토 협의하겠음</li> <li>- 사업시행 시 교육환경에 지장을 주지 않도록 소음·진동 및 비산먼지 등의 저감 대책을 수립해 학습권을 보호하겠음</li> <li>- 학교의 일조권이 침해되지 않도록 계획</li> <li>- 사업시행 시 인근 지역 학생들의 통학안전에 위한 통학안전 대책을 수립하겠음</li> </ul> | 100m 이내 위치 |

카. 정비구역을 분할·통합하거나 결합하여 시행하는 경우 관련 계획 : 해당없음

## 타. 정비구역 및 주변지역의 주택수급에 관한 사항

## 1) 정비구역의 주택밀실 현황

## ① 건축물 동수

| 구역 내 건축물 동수 |         |      | 구역 내 건축물 동수 |     |     |
|-------------|---------|------|-------------|-----|-----|
| 계           | 주거용 건축물 | 비주거용 | 계           | 유허가 | 무허가 |
| 38          | 34      | 4    | 38          | 38  | -   |

## ② 거주현황

| 유형별<br>주택 호수 |       | 거주 가구수 |       |       | 구역 내 거주 인구수 |       |       | 비고 |
|--------------|-------|--------|-------|-------|-------------|-------|-------|----|
|              |       | 소계     | 가옥주   | 세입자   | 소계          | 가옥주   | 세입자   |    |
| 계            | 2,550 | 2,550  | 1,397 | 1,153 | 6,376       | 3,493 | 2,883 | -  |
| 공동주택         | 2,550 | 2,550  | 1,397 | 1,153 | 6,376       | 3,493 | 2,883 | -  |

※ 주택호수 : 공동주택은 1세대를 1호로 산정하고, 다가구주택은 가구수별 1호로 산정하며 건축물대장을 기준으로 작성

※ 구역내 거주 가구수 및 인구수 : 주민등록상 세대수 기준으로 작성하되, 건축물대장상 공동주택과 다가구주택 1세대에 여러 세대가 거주하는 경우 1개 가구로 작성하며, 단독주택의 경우 실제 거주현황 기준으로 작성

## ③ 규모별, 유형별 거주현황

| 구분              |                  | 계     | 공동주택  |    |     |    |
|-----------------|------------------|-------|-------|----|-----|----|
|                 |                  |       | 아파트   | 연립 | 다세대 | 기타 |
| 합계              |                  | 2,550 | 2,550 | -  | -   | -  |
| 60㎡ 이하          | 소계               | 720   | 720   | -  | -   | -  |
|                 | 30㎡ 이하           | -     | -     | -  | -   | -  |
|                 | 30㎡ 초과 ~ 50㎡ 이하  | -     | -     | -  | -   | -  |
|                 | 50㎡ 초과 ~ 60㎡ 이하  | 720   | 720   | -  | -   | -  |
| 60㎡ 초과 ~ 85㎡ 이하 |                  | 1,200 | 1,200 | -  | -   | -  |
| 85㎡ 초과          | 소계               | 630   | 630   | -  | -   | -  |
|                 | 85㎡ 초과 ~ 135㎡ 이하 | 63.0  | 630   | -  | -   | -  |
|                 | 135㎡ 초과          | -     | -     | -  | -   | -  |

※ 주택(건축물)의 규모는 건축물대장 또는 부동산등기부를 기준으로 작성하되, 공동주택의 경우 전용면적 기준으로 작성

## 2) 정비사업으로 인해 새로 건축되는 주택 현황

| 구분     |                 | 계     | 조합원분양 | 일반분양  | 임대주택 | 비고 |
|--------|-----------------|-------|-------|-------|------|----|
| 합계     |                 | 4,341 | 2,583 | 1,327 | 431  | -  |
| 85㎡ 이하 | 소계              | 3,541 | 1,783 | 1,327 | 431  | -  |
|        | 60㎡ 이하          | 1,102 | -     | 757   | 345  | -  |
|        | 60㎡ 초과 ~ 85㎡ 이하 | 2,439 | 1,783 | 570   | 86   | -  |
| 85㎡ 초과 |                 | 800   | 800   | -     | -    | -  |

## 과. 세입자 주거대책

- 도시정비법 제54조 규정에 따른 국민주택규모 주택 도입 및 기부채납 임대주택 공급을 통한 세입자 주거안정화 도모
- 「도시 및 주거환경정비법」 제52조 및 「서울특별시 도시 및 주거환경정비 조례」 제27조에 따름
- 세입자 주거대책으로서 「도시 및 주거환경정비법」 제65조에 따라 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」을 준용하여 보상하도록 함

## 하. 안전 및 범죄예방에 관한 계획

| 구분        | 계획내용                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 안전 및 범죄예방 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 단지내 공원 및 오픈스페이스 공간은 도로변 또는 주동에서 내려다 볼 수 있는 곳에 설치하여 자연감시 시스템(휴먼 시큐리티)을 구축</li> <li>• 시선의 사각지대는 CCTV 설치를 통한 자연감시 기능 보완</li> <li>• 산책로 및 보행가로변에는 충분한 거리에서 상대방을 인식할 수 있도록 야간조명을 설치하여 안전한 보행로 조성</li> </ul> |

## 거. 가구 및 획지에 관한 계획

| 구분 | 가구  | 면적        | 획지    |          | 비고   |
|----|-----|-----------|-------|----------|------|
|    |     |           | 획지번호  | 위치       |      |
| 획지 | A11 | 107,093.0 | A11-① | 목동 925   | 공동주택 |
|    |     | 21,536.3  | A11-② | 목동 925-3 | 공동주택 |
|    | A12 | 18,670.5  | A12-① | 목동 926   | 공동주택 |
|    |     | 13,895.1  | A12-② | 목동 926-2 | 공동주택 |

## 너. 임대주택 및 소형주택의 건설에 관한 계획

- 모든 임대주택은 원칙적으로 공공임대주택으로 계획하여야 함. 다만, 필요시 해당 위원회에서 인정하는 경우에는 그에 따름
- 「도시 및 주거환경정비법」에 따라 법적상한용적률에서 정비계획으로 정해진 용적률을 뺀 용적률의 50% 이상을 주거전용면적 85㎡이하의 국민주택규모 주택으로 건설하여야 함

## 1) 법적상한용적률에 따른 국민주택규모 주택의 건설에 관한 계획

## ① 제3종일반주거지역

| 구분                              |              | 내용                                                                                                                                                                       |                    |      |        |                     |
|---------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|--------|---------------------|
| 계획 기준                           |              | <ul style="list-style-type: none"> <li>국민주택규모 주택 건설 : 도시정비법에서의 법적상한용적률에서 정비계획으로 정해진 용적률을 뺀 용적률의 50% 이상</li> <li>국민주택규모 주택은 공공 목적의 공공임대주택 용도</li> </ul>                   |                    |      |        |                     |
| 법적상한용적률<br>(건축계획)               |              | <ul style="list-style-type: none"> <li>300.0%(299.93%)</li> </ul>                                                                                                        |                    |      |        |                     |
| 상한용적률<br>(정비계획용적률)              |              | <ul style="list-style-type: none"> <li>250.00%(250.00%)</li> </ul>                                                                                                       |                    |      |        |                     |
| 국민주택규모 주택<br>의무면적               | 용적률 증가분      | <ul style="list-style-type: none"> <li><math>299.93\% - 250.00\% = 49.93\%</math></li> </ul>                                                                             |                    |      |        |                     |
|                                 | 증가된 용적률의 50% | <ul style="list-style-type: none"> <li><math>49.93\% \times 0.5 = 24.965\%</math></li> <li><math>142,524.4\text{m}^2 \times 0.24965 = 35,580\text{m}^2</math></li> </ul> |                    |      |        |                     |
|                                 | 의무 연면적       | <ul style="list-style-type: none"> <li>35,580<math>\text{m}^2</math> 이상</li> </ul>                                                                                       |                    |      |        |                     |
| 국민주택규모 주택 확보계획<br>(건축심의에서 최종결정) |              | 전용면적                                                                                                                                                                     | 공급면적               | 세대 수 | 연면적    | 비고                  |
|                                 |              | 59.9 $\text{m}^2$                                                                                                                                                        | 81.6 $\text{m}^2$  | 329  | 26,842 | 획지 1-1,<br>1-2, 2-2 |
|                                 |              | 74.9 $\text{m}^2$                                                                                                                                                        | 102.0 $\text{m}^2$ | 52   | 5,303  |                     |
|                                 |              | 84.9 $\text{m}^2$                                                                                                                                                        | 115.6 $\text{m}^2$ | 30   | 3,468  |                     |
|                                 |              | 합계                                                                                                                                                                       |                    | 411  | 35,613 | > 35,580            |

## ② 준주거지역

| 구분                 |              | 내용                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
|--------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 계획 기준              |              | <ul style="list-style-type: none"> <li>국민주택규모 주택 건설 : 도시정비법에서의 법적상한용적률에서 정비계획으로 정해진 용적률을 뺀 용적률의 50% 이상</li> <li>국민주택규모 주택은 공공 목적의 공공임대주택 용도</li> </ul>              |  |  |  |  |
| 법적상한용적률<br>(건축계획)  |              | <ul style="list-style-type: none"> <li>400.0%(399.91%)</li> </ul>                                                                                                   |  |  |  |  |
| 상한용적률<br>(정비계획용적률) |              | <ul style="list-style-type: none"> <li>381.55%(381.55%)</li> </ul>                                                                                                  |  |  |  |  |
| 국민주택규모 주택<br>의무면적  | 용적률 증가분      | <ul style="list-style-type: none"> <li><math>399.91\% - 381.55\% = 18.36\%</math></li> </ul>                                                                        |  |  |  |  |
|                    | 증가된 용적률의 50% | <ul style="list-style-type: none"> <li><math>18.36\% \times 0.5 = 9.18\%</math></li> <li><math>18,670.5\text{m}^2 \times 0.0918 = 1,714\text{m}^2</math></li> </ul> |  |  |  |  |
|                    | 의무 연면적       | <ul style="list-style-type: none"> <li>1,714<math>\text{m}^2</math> 이상</li> </ul>                                                                                   |  |  |  |  |

| 구분                              | 내용    |        |      |       |         |
|---------------------------------|-------|--------|------|-------|---------|
| 국민주택규모 주택 확보계획<br>(건축심의에서 최종결정) | 전용면적  | 공급면적   | 세대 수 | 연면적   | 비고      |
|                                 | 59.9㎡ | 81.6㎡  | 16   | 1,305 | 획지 2-1  |
|                                 | 74.9㎡ | 102.0㎡ | 3    | 306   |         |
|                                 | 84.9㎡ | 115.6㎡ | 1    | 116   |         |
|                                 | 합계    |        | 20   | 1,727 | > 1,714 |

더. 주민의 소득원 개발에 관한 사항 : 해당없음

러. 환경성 검토결과

| 검토항목    | 목표기준              | 준수 여부 | 현황 및 검토결과                                          | 계획에의 반영사항                                           | 비고 |
|---------|-------------------|-------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----|
| 비오름     | 비오름보전 등급 향상       | ○     | ◦ 비오름유형평가 4등급, 개별비오름 평가제외 등급으로 조사됨                 | ◦ 경관녹지, 공원 및 조경공간의 확보를 통한 열섬화 방지 등 실시               |    |
| 녹지 네트워크 | 녹지·수생태 연결성 확보     | ○     | ◦ 녹지면적 III, 녹지모양III, 내부연결성 I, 외부연결성 I              | ◦ 조경 및 녹지계획에 반영하여 주변 녹지와 연계 강화 실시                   |    |
| 토양      | 토양오염 최소화          | -     | ◦ 토양오염유발시설물 없음                                     | ◦ 공사시 토양오염 최소화계획 수립                                 |    |
| 지형·지질   | 지형·지질 변동 최소화      | -     | ◦ 지형변화 최소화                                         | ◦ 지형에 순응한 계획 수립                                     |    |
| 물순환     | 생태면적률 30%         | ○     | ◦ 획지1(통합) 생태면적률 43.71%<br>◦ 획지2(통합) 생태면적률 34.16%   | ◦ 자연지반녹지, 인공지반녹지, 투수포장 등 다양한 녹지를 반영, 생태면적률을 높이도록 설계 |    |
| 수질      | 수질 등급 유지 및 오염 최소화 | ○     | ◦ 토사유출량 변화예상<br>◦ 생활 오수 발생                         | ◦ 기존 시 하수관로에 연계처리                                   |    |
| 바람·열    | 바람길 확보            | ○     | ◦ 건축물 배치시 (지하3층~지상 49층) 기상(바람) 요소에 대한 영향이 예상됨      | ◦ 찬바람 유입을 위한 건물 배치 조정                               |    |
| 대기질     | 대기오염 최소화          | ○     | ◦ 공사시 비산먼지 발생<br>◦ 운영시 난방 및 전력사용에 의한 배출가스, 온실가스 발생 | ◦ 공사시 방진망 설치, 공사장 내 살수계획<br>◦ 운영시 청정연료 사용           |    |

| 검토항목  | 목표기준        | 준수 여부 | 현황 및 검토결과                           | 계획에의 반영사항                                | 비고 |
|-------|-------------|-------|-------------------------------------|------------------------------------------|----|
| 자원순환  | 폐기물 발생량 최소화 | ○     | ◦ 운영시 생활폐기물 및 분뇨 발생                 | ◦ 분리수거 및 재활용을 통한 쓰레기 감량화 실시              |    |
| 소음·진동 | 소음·진동 최소화   | ○     | ◦ 공사시 투입장비에 의한 소음발생<br>◦ 운영시 교통소음발생 | ◦ 공사시 가설방음판넬설치 운영<br>◦ 운영시 녹지공간조성으로 소음감소 |    |

머. 기존 수목의 현황 및 활용 계획 : 해당없음

버. 인구 및 주택의 수용계획

| 인구    |        |        | 주택수   |       |
|-------|--------|--------|-------|-------|
| 현황    | 계획     |        | 현황    | 계획    |
|       | 가구당 인구 | 인구     | 가구수   | 세대수   |
| 6,376 | 2.5    | 10,852 | 2,550 | 4,341 |

서. 주거환경관리를 위한 주민공동체 활성화 방안 : 해당없음

어. 구역 내 옛길, 옛 물길, 「한옥 등 건축자산의 진흥에 관한 법률」 제2조의 건축자산 및 한옥 등 역사·문화자원의 보전 및 활용계획 : 해당없음

## IV. 신속통합기획 가이드라인

| 구분         |                      | 조치계획                                                                                                                                                                          |
|------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 토지이용<br>계획 | 역세권<br>복합개발<br>(준주거) | <ul style="list-style-type: none"> <li>·역세권 인접부 획지2-1을 준주거지역으로 상향하여 계획</li> <li>·역세권 활성화를 위해 획지2-1 내 공공보행통로 및 침상형공지, 공공청사 내 공개공지 계획</li> </ul>                                |
|            | 공원 및 녹지              | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 기존 공원 및 녹지 면적(14,325.5㎡)만큼 확보</li> <li>· 목동역에서 국회대로 공원으로 보행녹지축이 연결될 수 있도록 획지1 서측에 연결녹지 계획</li> </ul>                                 |
|            | 공동구                  | · 공동구와 타 도시계획시설과의 중복결정은 삭제하고, 상부는 녹지보행가로로 조성                                                                                                                                  |
|            | 공공청사                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 시민레 정책사업을 위한 공공청사 계획</li> <li>· 기존 지단 지침 내 계획된 문화시설은 청사 내 문화회관 등으로 복합화하여 조성 예정이며 공공청사 전면부에 공개공지 등 공원 역할을 할 수 있는 오픈스페이스 조성</li> </ul> |
| 대지안의<br>공지 | 공공보행통로               | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 공동구 상부 녹지보행가로와 연결성을 고려하여 획지1 중앙부에 조성</li> <li>· 목동역을 고려하여 획지2-1 중앙부에 조성</li> </ul>                                                   |
| 건축계획       | 스카이라인 및<br>경관계획      | · 국회대로 변 특화주동 배치 및 목동 4단지와 연계하여 20~25층 수준의 적정 높이계획 수립                                                                                                                         |
| 교통처리<br>계획 | 입체 보행교               | · 필요 최소 폭원(5m)의 입체보행교 계획                                                                                                                                                      |
|            | 차량 진출입구              | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 목동서로변 차량진출입구 조성</li> <li>· 진출입 완화차로 조성 및 충분한 차로 확보를 통해 부영향 최소화</li> </ul>                                                            |

V. 2025년 제5차 도시계획위원회 신속통합기획 정비사업 등 수권분과위원회  
( ' 25.06.18.) 심의결과 : 수정가결

| 구분       | 심의의견                                                                                                                                                                     | 조치계획                    | 비고 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----|
| 수정사<br>항 | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 획지면적, 용도지역, 건폐율, 용적률계획, 공공기여계획, 주택공급계획 및 건축한계선 계획은 구청장 수정가결요청(안) 반영</li> </ul>                                                  | · 구청장 수정가결 요청(안)을 반영하였음 | 반영 |
|          | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 필지 정형화를 위해 공공공지와 어린이공원 선형 변경(공공시설 전체 면적 변경 없음)</li> <li>- 공공공지 11,100㎡→10,983.5㎡,</li> <li>- 어린이공원 1,777.7㎡→1,894.2㎡</li> </ul> | · 해당 사항을 공공시설 계획에 반영하였음 |    |


| 구분   | 심의의견                                                                                                                  | 조치계획                                                             | 비고    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|
|      | · 신숙통합기획 자문의견(스카이라인 및 경관계획 등) 반영한 가이드라인을 정비계획에 명시                                                                     | · 스카이라인 및 경관계획에 관한 사항을 지구단위계획 지침 내 반영하였음                         | 반영    |
| 조건사항 | · 복합용지 내 계획 취치가 반영될 수 있도록 가로활성화용도 배치구간 설정                                                                             | · 복합용지 내 오목로변 가로활성화용도 배치구간과 더불어 문화공원 변으로도 추가 설정하여 역세권 활성화를 도모하였음 | 반영    |
|      | · 대상지 서측 녹지 폭원은보행환경 등을 고려하여 적정 폭원검토                                                                                   | · 대상지 서측 연결녹지의 폭원을 공공보행통로 폭원인 15m 수준으로 조정하여 계획하였음                |       |
|      | · 대상지 북측 국회대로 및 동측 오목공원 등 주요 지점에서 통경축이 추가 확보될 수 있도록 가이드라인 및 건축배치 계획 검토                                                | · 건축배치 계획을 조정하여 국회대로 및 오목공원에서 통경축을 추가 확보하였음                      |       |
|      | · 공공청사 부지는 서울특별시장이 운영 및 관리하며, 세부용도는 양천구 의견을 청취하여 서울시가 결정                                                              | · 해당 사항을 공공청사 결정 조서 내 명시하였음                                      |       |
|      | · 공공보행통로에대한 지역권 설정 등 향후 일반시민 이용 및 관리에 대한 담보방안을 제시                                                                     | · 해당 사항을 공공보행통로 지침 내 반영하였음                                       |       |
|      | · 대상지 내 공공보행통로와단지간 연계도로(신설 포함)가 면하는 지점은 고원식경단보도적용 방안 검토                                                               | · 향후 관련 계획 수립 시 해당 내용을 검토하겠음                                     | 추후 반영 |
| 권고사항 | · 향후, 건축심의(정비사업통합심의 등) 과정에서, 대상지 일대 주요 결정점의 혼잡도를 고려한 자전거도로 체계(폭원, 주차시설)를 검토하고, 단지별 자전거 전용 주차 공간 확보하여 보행환경에 지장이 없도록 검토 | · 향후 관련 절차 이행 시 해당 내용을 검토하겠음                                     | 추후 반영 |
|      | · 공공보행통로사이 도로가 있는 경우 고원식경단보도계획하는 방안을 목동택지개발지구내 타 단지 확대 적용 검토                                                          | · 향후 관련 절차 이행 시 해당 내용을 검토하겠음                                     |       |

VI. 열람장소 : 시민열람 편의를 위하여 서울특별시 공동주택과(02-2133-7286) 및 양천구 재건축사업과(02-2620-4478)에 관계 도서를 비치하고 있습니다.


※ 고시문 및 지형도면은 토지이용규제정보서비스(<http://luris.mltm.go.kr>)에 게시할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

<붙임1> 목동7단지 재건축사업 정비구역 지정 및 정비계획 결정


1) 정비구역 결정도(신설)



2) 용도지역 결정(기정)도



3) 용도지역 결정(변경)도



4) 도시계획시설 결정(기정)도



5) 도시계획시설 결정(변경)도




6) 정비계획 결정도(신설)



## 〈붙임2〉 서울목동지구 택지개발사업 지구단위계획 결정(변경)

1) 특별계획구역 세부지침도(기정)



Map showing land use planning and building height restrictions in a residential area. The map includes various zones and specific project areas.

**특별계획구역 (Special Planning Area)**

Zone 1-1, 1-2

|       |                 |
|-------|-----------------|
| A/-/a | 49층 이하          |
| 50    | 210/230/250/300 |

**특정계획구역 (Designated Planning Area)**

Zone 2-1

|       |                 |
|-------|-----------------|
| A/-/a | 49층 이하          |
| 60    | 210/230/400/400 |

Zone 2-2

|       |                 |
|-------|-----------------|
| A/-/a | 49층 이하          |
| 50    | 210/230/250/300 |

**Other Zones and Restrictions:**

- Zone 1-C: 1-C
- Zone 2-282: 2-282
- Zone 2-79: 2-79
- Zone 3-147: 3-147
- Zone 3-173: 3-173
- Zone 3-178: 3-178
- Zone 3-179: 3-179
- Zone 3-180: 3-180
- Zone 3-181: 3-181
- Zone 3-182: 3-182
- Zone 3-183: 3-183
- Zone 3-184: 3-184
- Zone 3-185: 3-185
- Zone 3-186: 3-186
- Zone 3-187: 3-187
- Zone 3-188: 3-188
- Zone 3-189: 3-189
- Zone 3-190: 3-190
- Zone 3-191: 3-191
- Zone 3-192: 3-192
- Zone 3-193: 3-193
- Zone 3-194: 3-194
- Zone 3-195: 3-195
- Zone 3-196: 3-196
- Zone 3-197: 3-197
- Zone 3-198: 3-198
- Zone 3-199: 3-199
- Zone 3-200: 3-200
- Zone 3-201: 3-201
- Zone 3-202: 3-202
- Zone 3-203: 3-203
- Zone 3-204: 3-204
- Zone 3-205: 3-205
- Zone 3-206: 3-206
- Zone 3-207: 3-207
- Zone 3-208: 3-208
- Zone 3-209: 3-209
- Zone 3-210: 3-210
- Zone 3-211: 3-211
- Zone 3-212: 3-212
- Zone 3-213: 3-213
- Zone 3-214: 3-214
- Zone 3-215: 3-215
- Zone 3-216: 3-216
- Zone 3-217: 3-217
- Zone 3-218: 3-218
- Zone 3-219: 3-219
- Zone 3-220: 3-220
- Zone 3-221: 3-221
- Zone 3-222: 3-222
- Zone 3-223: 3-223
- Zone 3-224: 3-224
- Zone 3-225: 3-225
- Zone 3-226: 3-226
- Zone 3-227: 3-227
- Zone 3-228: 3-228
- Zone 3-229: 3-229
- Zone 3-230: 3-230
- Zone 3-231: 3-231
- Zone 3-232: 3-232
- Zone 3-233: 3-233
- Zone 3-234: 3-234
- Zone 3-235: 3-235
- Zone 3-236: 3-236
- Zone 3-237: 3-237
- Zone 3-238: 3-238
- Zone 3-239: 3-239
- Zone 3-240: 3-240
- Zone 3-241: 3-241
- Zone 3-242: 3-242
- Zone 3-243: 3-243
- Zone 3-244: 3-244
- Zone 3-245: 3-245
- Zone 3-246: 3-246
- Zone 3-247: 3-247
- Zone 3-248: 3-248
- Zone 3-249: 3-249
- Zone 3-250: 3-250
- Zone 3-251: 3-251
- Zone 3-252: 3-252
- Zone 3-253: 3-253
- Zone 3-254: 3-254
- Zone 3-255: 3-255
- Zone 3-256: 3-256
- Zone 3-257: 3-257
- Zone 3-258: 3-258
- Zone 3-259: 3-259
- Zone 3-260: 3-260
- Zone 3-261: 3-261
- Zone 3-262: 3-262
- Zone 3-263: 3-263
- Zone 3-264: 3-264
- Zone 3-265: 3-265
- Zone 3-266: 3-266
- Zone 3-267: 3-267
- Zone 3-268: 3-268
- Zone 3-269: 3-269
- Zone 3-270: 3-270
- Zone 3-271: 3-271
- Zone 3-272: 3-272
- Zone 3-273: 3-273
- Zone 3-274: 3-274
- Zone 3-275: 3-275
- Zone 3-276: 3-276
- Zone 3-277: 3-277
- Zone 3-278: 3-278
- Zone 3-279: 3-279
- Zone 3-280: 3-280
- Zone 3-281: 3-281
- Zone 3-282: 3-282
- Zone 3-283: 3-283
- Zone 3-284: 3-284
- Zone 3-285: 3-285
- Zone 3-286: 3-286
- Zone 3-287: 3-287
- Zone 3-288: 3-288
- Zone 3-289: 3-289
- Zone 3-290: 3-290
- Zone 3-291: 3-291
- Zone 3-292: 3-292
- Zone 3-293: 3-293
- Zone 3-294: 3-294
- Zone 3-295: 3-295
- Zone 3-296: 3-296
- Zone 3-297: 3-297
- Zone 3-298: 3-298
- Zone 3-299: 3-299
- Zone 3-300: 3-300
- Zone 3-301: 3-301
- Zone 3-302: 3-302
- Zone 3-303: 3-303
- Zone 3-304: 3-304
- Zone 3-305: 3-305
- Zone 3-306: 3-306
- Zone 3-307: 3-307
- Zone 3-308: 3-308
- Zone 3-309: 3-309
- Zone 3-310: 3-310
- Zone 3-311: 3-311
- Zone 3-312: 3-312
- Zone 3-313: 3-313
- Zone 3-314: 3-314
- Zone 3-315: 3-315
- Zone 3-316: 3-316
- Zone 3-317: 3-317
- Zone 3-318: 3-318
- Zone 3-319: 3-319
- Zone 3-320: 3-320
- Zone 3-321: 3-321
- Zone 3-322: 3-322
- Zone 3-323: 3-323
- Zone 3-324: 3-324
- Zone 3-325: 3-325
- Zone 3-326: 3-326
- Zone 3-327: 3-327
- Zone 3-328: 3-328
- Zone 3-329: 3-329
- Zone 3-330: 3-330
- Zone 3-331: 3-331
- Zone 3-332: 3-332
- Zone 3-333: 3-333
- Zone 3-334: 3-334
- Zone 3-335: 3-335
- Zone 3-336: 3-336
- Zone 3-337: 3-337
- Zone 3-338: 3-338
- Zone 3-339: 3-339
- Zone 3-340: 3-340
- Zone 3-341: 3-341
- Zone 3-342: 3-342
- Zone 3-343: 3-343
- Zone 3-344: 3-344
- Zone 3-345: 3-345
- Zone 3-346: 3-346
- Zone 3-347: 3-347
- Zone 3-348: 3-348
- Zone 3-349: 3-349
- Zone 3-350: 3-350
- Zone 3-351: 3-351
- Zone 3-352: 3-352
- Zone 3-353: 3-353
- Zone 3-354: 3-354
- Zone 3-355: 3-355
- Zone 3-356: 3-356
- Zone 3

|                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  지구단위계획구역       |  확지(주거용지) |  공공보행통로   |
|  특별계획구역         |  확지(복합용지) |  도로       |
|  지적선            |  공공공지     |  공동구      |
|  건축한계선          |  공공청사     |  차량출입불허구간 |
|  건축한계선(부대복리시설)  |  공원       |  차량진출입구   |
|  저층부 건축지장선      |  녹지       |                                                                                              |
|  고층부 벽면한계선      |  전면공지     |                                                                                              |
|  저층 매지구간(7층)    |  공개공지     |                                                                                              |
|  커뮤니티활성화용도 매지구간 |  침상형공지    |                                                                                              |